

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej wewnętrznej w Moszczance (nr działki 941)
ADRES INWESTYCJI : Ulica Kopernika Prudnik
INWESTOR : Gmina Prudnik
ADRES INWESTORA : 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3
WYKONAWCA ROBÓT : wg wybranej oferty
ADRES WYKONAWCY : wg wybranej oferty

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Ziola Marcin Schulz
DATA OPRACOWANIA : 04.02.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.02.2016

Data zatwierdzenia

Andrzej Ziola Marcin Schulz
mgr inż. Marcin Schulz

Naczelnik Wydziału
mgr inż. Heda

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej wewnętrznej w Moszczance (nr działki 941)					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 55*2*0.3*0.3	m ³ m ³	9.900	
				RAZEM	9.900
2		PODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI			
2	KNR 2-31 d.2 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 55*(3.4+3.0)/2*0.05	m ³ m ³	8.800	
				RAZEM	8.800
3		NAWIERZCHNIA DROGI			
3	KNR 2-31 d.3 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 55+55	m m	110.000	
				RAZEM	110.000
4	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (55+55)*0.15*0.15	m ³ m ³	2.475	
				RAZEM	2.475
5	KNR 2-31 d.3 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 55*(3.4+3.0)/2	m ² m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
7	KNR 2-31 d.3 1406-03	Regulacja pionowa studzienek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalkulacja d.3 własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000