



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad**
Oddział w Opolu
45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6
tel. 77 454 55 05, fax 77 454 44 68
centr. 77 40 16 312



Opole, dnia 25 CZE. 2020

O.OP.D-1.054.7.2020.pd

Pan
Rafał Bolibrzuch
Radny Rady Miejskiej w Prudniku
ul. Jana Pawła II 15/3
48-200 Łąka Prudnicka

Odpowiadając na pismo Urzędu Miejskiego w Prudniku znak Or-VII.0003.32.2020 z dnia 03.06.2020 r. dotyczące interpelacji radnego Rady Miejskiej w Prudniku Pana Rafała Bolibrzucha (data wpływu do Rejonu Nysa w dniu 15.06.2020 r.), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Opole informuje, iż po dokonaniu wizji w terenie w dniu 16.06.2020 r., ustalono co następuje.

Zalewana posesja znajduje się przy łuku drogi krajowej nr 40 w miejscowości Łąka Prudnicka w km 15+280. Nawierzchnia jezdni posiada jednostronny spadek poprzeczny w stronę posesji. Przy zjeździe na posesję znajduje się wpust ściekowy, który wykonany został w ramach realizacji inwestycji przez Gminę Prudnik w postaci budowy chodnika w latach 2002-2003. Wpust żeliwny posiada klasę obciążeń C250 i nie widnieje na mapie zasadniczej. Z analizy mapy zasadniczej można oszacować wielkość zlewni dla wpustu na poziomie ok. 1000 m².

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz rozmowy z mieszkańcem posesji ustalono, że odprowadzenie wody opadowej ze studni na początkowym odcinku odbywa się poprzez rurę Ø110 PVC SN2 wzdłuż krawężnika oraz pod chodnikiem, a następnie poprzez rurę karbowaną (drenarską) Ø110 w pobliżu granicy pasa drogowego. Podczas intensywnych opadów deszczu wpust nie jest w stanie odbierać znacznych ilości wody i jej nadmiar zalewa posesję, przelewając się poprzez nawierzchnię zjazdu, dodatkowo przy studni tworzy się zastoisko, które przejeżdżające pojazdy rozchlapują na elewację budynku. Należy również nadmienić, że wylot odpływu skierowany jest na pobliską łąkę.

Docelowo droga przewidziana jest do kompleksowej rozbudowy w ramach dostosowania do nośności 11,5 t/oś wraz z przebudową skrzyżowań, chodników, ścieżek rowerowych oraz systemów odwadniania, a na etapie jej prac dokumentacyjnych zostaną uwzględnione wszystkie wnioski mieszkańców. Niestety na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie określić terminu realizacji tej inwestycji. Jednakże w zakresie działań doraźnych tutaj Oddział będzie się starał utrzymywać na bieżąco istniejący system odwodnienia i tak w dniu 17.06.2020 r. dokonano udroźnienia wylotu wpustu i sprawdzono drożność odpływu.

**Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad
z up.**
mgr Tadeusz Cielecki
Z-ca Dyrektora Oddziału w Opolu