

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wycieczkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45236000-0 Wyrównywanie terenu
45236119-7 Naprawa boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont płyty boiska w Moszczance
ADRES INWESTYCJI : Moszczanka, dz. nr 872 i 873/5, Gmina Prudnik
INWESTOR : Gmina Prudnik
ADRES INWESTORA : 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Sylwestrzak
DATA OPRACOWANIA : 25.08.2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.08.2012

Data zatwierdzenia

Jerzy Sylwestrzak
mgr inż. budownictwa

Uprawnienia budowlane do projektowania z ograniczeniami
w specjalności architektonicznej i konstrukcyjnej nr 244/83/Op
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjnej w tym drogowo-mostowej nr 6/02/Op

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0103-04 STWiOR WO.00-B.00	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	4.000	0.00	0.00
2	KNR 2-01 0103-03 STWiOR WO.00-B.00	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	19.000	0.00	0.00
3	KNR 2-01 0103-02 STWiOR WO.00-B.00	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.	6.000	0.00	0.00
4	KNR 2-01 0103-01 STWiOR WO.00-B.00	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.	5.000	0.00	0.00
5	KNR 2-01 0105-04 STWiOR WO.00-B.00	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	4.000	0.00	0.00
6	KNR 2-01 0105-03 STWiOR WO.00-B.00	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	19.000	0.00	0.00
7	KNR 2-01 0105-02 STWiOR WO.00-B.00	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	6.000	0.00	0.00
8	KNR 2-01 0105-01 STWiOR WO.00-B.00	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.	5.000	0.00	0.00
9	KNR 2-01 0110-02 STWiOR WO.00-B.00	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	34.000	0.00	0.00
10	KNR 2-01 0110-01 STWiOR WO.00-B.00	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³	12.670	0.00	0.00
11	KNR 2-01 0110-03 STWiOR WO.00-B.00	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	13.600	0.00	0.00
12	KNR 2-01 0111-01 STWiOR WO.00-B.00	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m ²	106.760	0.00	0.00
13	KNR 2-01 0121-02 STWiOR WO.00-B.00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych Krotność = 0,4	ha	0.960	0.00	0.00
14	Kalkulacja własna STWiOR WO.00-B.00	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach betonowych (ok. 400m)	kpl.	1.000	0.00	0.00
15	KNR 2-01 0126-01 STWiOR WO.00-B.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (przemieszczenie)	m ²	7665.000	0.00	0.00
16	KNR 2-01 0126-02 STWiOR WO.00-B.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2	m ²	7665.000	0.00	0.00
17	KNR 2-01 0229-02 STWiOR WO.00-B.00	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³	57.488	0.00	0.00
18	KNR 2-01 0229-05 STWiOR WO.00-B.00	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³	95.813	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19	KNR 2-01 0229-08 STWiOR WO.00-B.00	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m	m ³	95.813	0.00	0.00
20	KNR 2-01 0229-11 STWiOR WO.00-B.00	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m	m ³	134.138	0.00	0.00
21	KNR 2-01 0237-04 STWiOR WO.00-B.00	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. III-IV	m ³	383.250	0.00	0.00
22	KNR 2-01 0235-02 STWiOR WO.00-B.00	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³	35.400	0.00	0.00
23	KNNR 10 0408-01 STWiOR WO.00-B.00	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy	m ³	10.000	0.00	0.00
24	KNR 2-01 0702-0201 STWiOR WO.00-B.00	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV - ANALOGIA - kopanie rowków (0,30*0,30m) pod rurociąg drenarski po wyplantowaniu i zagęszczeniu podłoża	m	1308.500	0.00	0.00
25	KNNR 10 0119-02 STWiOR WO.00-B.00	Wykonanie przerwanych połączeń rurociągów drenarskich o śr. 12.5 - 15.0 cm w gruntach kat. II i III na głęb. 1.00	połącz.	12.000	0.00	0.00
26	KNR 2-01 0610-02 STWiOR WO.00-B.00	Drenaż - podsypka i zasypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem krużywa	m ³	104.680	0.00	0.00
27	KNR 2-11 0145-04 STWiOR WO.00-B.00	Rurociągi drenarskie o śr. 12.5 cm owijane włókniną - otulina kokosowa	m	1241.300	0.00	0.00
28	KNR 2-11 0145-05 STWiOR WO.00-B.00	Rurociągi drenarskie o śr. 15.0 cm owijane włókniną - otulina kokosowa	m	67.200	0.00	0.00
29	KNR 2-11 1702-01 STWiOR WO.00-B.00	Studzienki drenarskie kontrolne kryte S-2 o śr. 800 mm i grubości warstwy przykrycia 0.6 m	studz.	2.000	0.00	0.00
30	KNR 2-11 1701-01 STWiOR WO.00-B.00	Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o śr. 800 mm i głęb. 1.5 m - studzienka zbiorcza	studz.	2.000	0.00	0.00
31	KNR 2-01 0229-08 STWiOR WO.00-B.00	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m - humus	m ³	1149.750	0.00	0.00
32	KNR 2-01 0505-04 STWiOR WO.00-B.00	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - humusu	m ²	7665.000	0.00	0.00
33	KNR 2-23 0208-02 STWiOR WO.00-B.00	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim	ha	0.767	0.00	0.00
34	KNR 2-23 0207-01 STWiOR WO.00-B.00	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie	ha	0.767	0.00	0.00
35	KNR 2-23 0207-04 STWiOR WO.00-B.00	Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów	ha	0.767	0.00	0.00
36	KNR 2-23 0209-02 STWiOR WO.00-B.00	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kołczatką	m²	7665.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
37	KNR 2-21 0702-01 STWiOR WO.00-B.00	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m²	7665.000	0.00	0.00
38	KNR 2-01 0217-04 STWiOR WO.00-B.00	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	51.840	0.00	0.00
39	KNR-W 2-18 0408-04 STWiOR WO.00-B.00	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	36.000	0.00	0.00
40	KNR 4-05I 0401-04 STWiOR WO.00-B.00	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grub. 25 cm (podłoże i obsypka)	m ²	28.800	0.00	0.00
41	KNR 2-01 0230-01 STWiOR WO.00-B.00	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	46.080	0.00	0.00
42	KNR 2-01 0312-10 STWiOR WO.00-B.00	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)/pod fundamenty piłkochwytyw/	dół.	50.000	0.00	0.00
43	KNR 2-23 0308-01 STWiOR WO.00-B.00	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.35 m3[pod piłkochwyty] beton B20	m ³	7.200	0.00	0.00
44	KNR-W 2-02 1802-04 STWiOR WO.00-B.00	Wykonanie i montaż piłkochwytyw h=6,0 m (TYP 3) konstrukcja słupków wykonana z kształtowników zimnociętych prostokątnych stalowych ocynkowanych 120x50mm, pomiędzy słupkami panele stalowe zgrzewane wzmocnione o wymiarach oczka 50x200 mm z drutu stalowego dn 6 mm / 2x6 mm ocynkowane dwukrotnie malowane/ f.antykorozyjna-lakier zielony/ ANALOGIA	m	119.700	0.00	0.00
44'	KNR 2-23 0401-01 STWiOR WO.00-B.00	Ogrodzenie boisk sportowych z siatki z drutu stalowego zgrzewanego min sr. 2,8 mm ocynkowanego powlekanego w kolorze zielonym słupkach z rur stalowych prostokątnych 60x40mm o rozstawie 2,5 m i wysokości 2,03m, z wykonaniem fundamentów betonowych (dla słupków) - beton B20 z dwiema bramami rozwieralnymi dwuskrzydłowymi o szerokości 4,0m i furtką o szerokości 1,0m ANALOGIA	m	506.600	0.00	0.00
45	Kalkulacja własna STWiOR WO.00-B.00	Dostawa bramek do piłki nożnej (barka z tulejami do zamocowania w fundamencie) wraz z siatką	kpl	2.000	0.00	0.00
45'	KNR 2-23 0403-03 STWiOR WO.00-B.00	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - bariery stalowe na słupkach z rur bez wypełnienia	m	94.000	0.00	0.00
46	KNR 2-23 0501-01 STWiOR WO.00-B.00	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetonowych stojaków - ANALOGIA - montaż ławek boiskowych	szt.	20.000	0.00	0.00
47	Kalkulacja własna STWiOR WO.00-B.00	Wytyczenie i malowanie linii	kpl.	1.000	0.00	0.00
48	Kalkulacja własna STWiOR WO.00-B.00	Przygotowanie elementów, wykonanie fundamentów oraz montaż wiat dla zawodników	szt.	2.000	0.00	0.00
49	KNR 2-21 0604-02 STWiOR WO.00-B.00	Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami o nawierzchni żwirowej oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych	m	33.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł