

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni asfaltowej w ciągu drogi gminnej nr 307/7 w Wierzbcu
ADRES INWESTYCJI : Wierzbiec
INWESTOR : Gmina Prudnik
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
WYKONAWCA ROBÓT : wg wybranej oferty
ADRES WYKONAWCY : wg wybranej oferty
BRANŻA : Roboty budowlane

NARZUTY

Sporządził:

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR
ds. dróg, inżynier
mcc. dr. inż. Andrzej Ziola

Naczelnik Wydziału
mgr inż. Renata Heda

Przedmiar

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 2-31 0107-d.1 01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 3.5*100*0.05	m ³ m ³	17.500	
				RAZEM	17.500
2	KNR AT-03 d.1 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 3.5*100	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
3	KNR 2-31 0310-d.1 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 3.5*100	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
4	KNR 2-31 0310-d.1 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 350	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000