

Zamawiający:
Gmina Prudnik ul. Kościuszki 3
48 – 200 Prudnik

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:	„Wymiana stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu nr 3 ul. Piastowska 69”
Rodzaj robót:	Roboty remontowe - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
Adres zadania:	Publiczne Przedszkole Nr 3 Prudnik ul. Piastowska 69
Inwestor:	Gmina Prudnik
Adres Inwestora:	48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3
Branża, Rodzaj robót	Roboty remontowe - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
Sporządził;	Pronabud Jerzy Sylwestrzak umowa nr I.VI.7013.2.2012 z dnia 30.03.2012r
Data opracowania:	Sierpień 2012
Zamówienie realizowane pod kodem CPV	CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Inspektor
Schulz
mgr inż. Marcin Schulz

Naczelnik Wydziału

Heda
mgr inż. Beata Heda

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki zewnętrznej			
1	KNR 4-01 d.1 0354-11 B.05.00.00	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 0.86*2*6+1.2*2*8+1.2*2*26+1.2*2*11+1.3*2*6+1.5*2*2	m m	 139.920	
				RAZEM	139.920
2	KNR 0-19 d.1 0929-08 B.05.00.00	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z nawiewnikami higrosterowanymi 0.7*0.3*6+1.10*0.80*8+1.4*0.8*2	m2 m2	 10.540	
				RAZEM	10.540
3	KNR 0-19 d.1 0929-09 B.05.00.00	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z nawiewnikami higrosterowanymi 1.10*1.6*26	m2 m2	 45.760	
				RAZEM	45.760
4	KNR 0-19 d.1 0929-10 B.05.00.00	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 z nawiewnikami higrosterowanymi 1.10*2.05*11+1.20*2.05*6+2.50*1.10	m2 m2	 42.315	
				RAZEM	42.315
5	KNR 4-01 d.1 0205-03 B.05.00.00	Naprawa pęknięć podokienników i czapek kominowych 0.35+0.70+2.25+1.20+0.90*4+0.7	m m	 8.800	
				RAZEM	8.800
6	KNR 0-19 d.1 0931-06 B.05.00.00	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie - ANALOGIA - drzwi kompletne fabrycznie wykończone 2.40*1.50+2.0*1.0*2	m2 m2	 7.600	
				RAZEM	7.600
7	KNR 4-01 d.1 0708-01 B.05.00.00	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - uzupełnienie tynków wewnętrznych po wymianie okien i podokienników ((0.76+0.3)*6+(1.1+0.8)*8+(1.1+1.6)*26+(1.1+2.05)*11+(1.2+2.05)*6+(1.4+0.8)*2+(1.1+2.5)*1+(1.5*2.4)*1)*2	m m	 315.020	
				RAZEM	315.020
8	KNR 2-02 d.1 2009-05 B.05.00.00	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym (pasy ściennie?) poz.7*0.2	m2 m2	 63.004	
				RAZEM	63.004
9	KNR 4-01 d.1 0321-03 B.05.00.00	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety z konglomeratu 6+8+26+11+6+2	szt. szt.	 59.000	
				RAZEM	59.000
10	KNR 19-01 d.1 0337-06 B.05.00.00	Uzupełnienia spadków podokiennych 6*0.76+8*1.1+26*1.1+11*1.1+6*1.2+2*1.4	m m	 64.060	
				RAZEM	64.060
11	KNR BC-02 d.1 0524-02 B.05.00.00	Parapety i blaty z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej cienko-warstwowy płytki parapetowe ceramiczne szklione o do dł. 40cm poz.10	m m	 64.060	
				RAZEM	64.060
12	KNR 4-01 d.1 1204-01 B.05.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych poz.7*0.2	m2 m2	 63.004	
				RAZEM	63.004
13	KNR 4-01 d.1 1204-02 B.05.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (powierzchnia zewnętrzna) poz.7*0.2	m2 m2	 63.004	
				RAZEM	63.004
14	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.0	m3 m3	 3.000	
				RAZEM	3.000