

Zamawiający:
Gmina Prudnik ul. Kościuszki 3
48 – 200 Prudnik

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:	„Wymiana stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu nr 3 ul. Piastowska 69”
Rodzaj robót:	Roboty remontowe - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
Adres zadania:	Publiczne Przedszkole Nr 3 Prudnik ul. Piastowska 69
Inwestor:	Gmina Prudnik
Adres Inwestora:	48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3
Branża, Rodzaj robót	Roboty remontowe - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
Sporządził;	Pronabud Jerzy Sylwestrzak umowa nr I.VI.7013.2.2012 z dnia 30.03.2012r
Data opracowania:	Sierpień 2012
Zamówienie realizowane pod kodem CPV	CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Inspektor
Schulz
mgr inż. Marcin Schulz

Naczelnik Wydziału

Heda
mgr inż. Heda

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki zewnętrznej			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11 B.05.00.00	0.86*2*6+1.2*2*8+1.2*2*26+1.2*2*11+1.3*2*6+1.5*2*2	m	139.920	
				RAZEM	139.920
2	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.1	0929-08 B.05.00.00	dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² z nawiewnikami higrosterowanymi	m ²	10.540	
		0.7*0.3*6+1.10*0.80*8+1.4*0.8*2		RAZEM	10.540
3	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.1	0929-09 B.05.00.00	dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² z nawiewnikami higrosterowanymi	m ²	47.520	
		1.10*1.6*27		RAZEM	47.520
4	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.1	0929-10 B.05.00.00	dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² z nawiewnikami higrosterowanymi	m ²	42.315	
		1.10*2.05*11+1.20*2.05*6+2.50*1.10		RAZEM	42.315
5	KNR 4-01	Naprawa pęknięć podokienników i czapek kominowych	m		
d.1	0205-03 B.05.00.00	0.35+0.70+2.25+1.20+0.90*4+0.7	m	8.800	
				RAZEM	8.800
6	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
d.1	0931-06 B.05.00.00	oszkłone na budowie - ANALOGIA - drzwi kompletne fabrycznie wykończone	m ²	5.950	
		2.40*1.50+2.35*1.0		RAZEM	5.950
7	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy	m		
d.1	0708-01 B.05.00.00	cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - uzupełnienie tynków wewnętrznych po wymianie okien i podokienników	m	315.020	
		((0.76+0.3)*6+(1.1+0.8)*8+(1.1+1.6)*26+(1.1+2.05)*11+(1.2+2.05)*6+(1.4+0.8)*2+(1.1+2.5)*1+(1.5*2.4)*1)*2		RAZEM	315.020
8	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym (pasy ścienne?)	m ²		
d.1	2009-05 B.05.00.00	poz.7*0.2	m ²	63.004	
				RAZEM	63.004
9	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety z konglomeratu kolor jasny marmur	szt.		
d.1	0321-03 B.05.00.00	6+8+26+11+6+2+1	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
10	KNR 19-01	Uzupełnienia spadków podokiennych	m		
d.1	0337-06 B.05.00.00	6*0.76+8*1.1+26*1.1+11*1.1+6*1.2+2*1.4+1.1	m	65.160	
				RAZEM	65.160
11	KNR BC-02	Parapety i blaty z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej cienko-warstwowy płytki parapetowe ceramiczne szklione o do dł. 40cm - kolor brązowy analogicznie do istniejących	m		
d.1	0524-02 B.05.00.00	poz.10	m	65.160	
				RAZEM	65.160
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-01 B.05.00.00	poz.7*0.2	m ²	63.004	
				RAZEM	63.004
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (powierzchnia zewnętrzna)	m ²		
d.1	1204-02 B.05.00.00	poz.7*0.2	m ²	63.004	
				RAZEM	63.004
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	3.0	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 d.1 0103-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 2 ceg. 0.9*1.1	m ² m ²	0.990	
				RAZEM	0.990
16	KNR 2-02 d.1 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit i ściany 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000