
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : "Remont ogrodzenia i części podwórka przy Publicznym Przedszkolu nr 4"
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 9, 48-200 Prudnik
INWESTOR : Gmina Prudnik
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka Plachta
DATA OPRACOWANIA : 26.04.2016

Naczelnik Wydziału

[Signature]
mgr inż. *[Signature]* Hoda

Podinspektor

[Signature]
mgr inż. Agnieszka Plachta

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont chodników			
d.1	KNR 2-31 0810-05 B.01.00.00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm - rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej 42.60+22.36+4.52+1.84+59.19+21.51	m ² m ²	 152.020	 152.020
				RAZEM	152.020
d.1	KNR 2-31 0807-01 analogia B.01.00.00	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA 21.42+21.84+12.54	m ² m ²	 55.800	 55.800
				RAZEM	55.800
d.1	KNR 2-31 0814-01 B.01.00.00	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 10.40+10.40+15.7+3.8+10.45+10.45	m m	 61.200	 61.200
				RAZEM	61.200
d.1	KNR-W 2-01 0201-06 B.02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km 152.02*0.21+55.80*0.25	m ³ m ³	 45.874	 45.874
				RAZEM	45.874
d.1	KNR-W 2-01 0210-02 B.02.00.00	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładoczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 2 45.874	m ³ m ³	 45.874	 45.874
				RAZEM	45.874
d.1	KNR 2-31 0104-07 B.02.00.00	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 217.18	m ² m ²	 217.180	 217.180
				RAZEM	217.180
d.1	KNR 2-31 0114-07 B.02.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 217.18	m ² m ²	 217.180	 217.180
				RAZEM	217.180
d.1	KNR 2-31 0114-08 B.02.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 217.18	m ² m ²	 217.180	 217.180
				RAZEM	217.180
d.1	KNR 2-31 0407-05 B.02.00.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 190.70	m m	 190.700	 190.700
				RAZEM	190.700
d.1	KNR 2-31 0511-02 B.02.00.00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 42.60+22.36+4.52+1.84+59.19+21.51+31.20+12.54	m ² m ²	 195.760	 195.760
				RAZEM	195.760
d.1	KNR 2-31 0511-03 B.02.00.00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 21.42	m ² m ²	 21.420	 21.420
				RAZEM	21.420
d.1	KNR 2-31 1406-03 B.02.00.00	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
d.1	KNR 2-31 0807-01 B.01.00.00	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
d.1	KNR 2-31 0511-02 B.02.00.00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni 15.0	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Remont ogrodzenia			
15	KNR 4-04 d.2 0804-01 B.01.00.00	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie I kondygnacji - rozebranie stalowych paneli ogrodzeniowych	m		
		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
16	KNR 4-04 d.2 0202-01 B.01.00.00	Rozebranie wolnostojących słupów (filarów) z kamienia o przekroju do 900 cm2 na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu	m ³		
		6*(0.20*0.23*1.80)	m ³	0.497	
				RAZEM	0.497
17	KNR 4-01 d.2 0349-02 B.01.00.00	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		25.00*0.40*0.28	m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
18	KNR 4-04 d.2 1105-01 B.01.00.00	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
		2.80+15.20	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
19	KNR 4-04 d.2 1105-02 B.01.00.00	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 2 18	m ³		
			m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
20	KNNR 1 d.2 0306-08 B.03.00.00	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III pod słupki	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
21	KNR 2-02 d.2 0203-01 B.03.00.00	Słupy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu - beton C 16/20	m ³		
		11*(0.30*0.30*1.10)	m ³	1.089	
				RAZEM	1.089
22	KNNR 2 d.2 1602-03 analiza indywidualna B.03.00.00.	Ogrodzenie z paneli typu 2D zgrzewanych z drutów pionowych fi5 mm i poziomych 2 x fi6 mm, prostych o wysokości 163 cm i dł. 250 cm o oczkach 50x200mm.; ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 6005	m		
		25.00	m	25.000	
				RAZEM	25.000
23	KNNR 6 d.2 0404-05 analogia B.03.00.00.	Podmurówka prefabrykowana betonowa (deska z wibrobetonu) o wysokości 30 cm i gr. 6 cm wraz z łącznikami przysłupkowymi ustawione na podsypce cementowo-piaskowej.	m		
		8*2.42 + 2*1.90	m	23.160	
				RAZEM	23.160
24	KNNR 1 d.2 0501-01 B.03.00.00	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		25.00*0.50	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
25	KNNR 1 d.2 0507-01 B.03.00.00	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
		25.00* 0.50	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500