
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA DROGI WRAZ Z REMONTEM OGRODZENIA PRZY WIEJSKIM DOMU KULTURY W PIORUNKOWICACH
ADRES INWESTYCJI : Gmina Prudnik
INWESTOR : Gmina Prudnik
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
WYKONAWCA ROBÓT : wg wybranej oferty
ADRES WYKONAWCY : wg wybranej oferty

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2016

Data zatwierdzenia

Inżynier
Schub
mgr inż. ...

Naczelnik Wydziału
Geller

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEDMIAR ROBÓT SSTWIOR					
1		Remont drogi kamiennej CPV 45233200-1			
1	KNR 2-31 d.1 0806-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce piaskowej (Uwaga remont cząstkowy nawierzchni z kostki granitowej lokalizacja miejsc rozbiórki do uzgodnienia z Zamawiającym "łaty o powierzchni od 1m2 - 30m2) 600	m ²		
			m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
2	KNR 2-31 d.1 0302-02	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (Uwaga remont cząstkowy nawierzchni z kostki granitowej lokalizacja miejsc przełożenia do uzgodnienia z Zamawiającym "łaty o powierzchni od 1m2 - 30m2) 500	m ²		
	kostka z rozbiórki		m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
3	KNR 2-31 d.1 0302-02	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (Uwaga remont cząstkowy nawierzchni z kostki granitowej lokalizacja miejsc ułożenia do uzgodnienia z Zamawiającym "łaty o powierzchni od 1m2 - 30m2) 100	m ²		
	kostka nowa		m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
4	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 200*0.7	m ²		
	Czyszczenie poboczy		m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
5	KNR 2-01 d.1 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem 100	m ²		
	Czyszczenie poboczy		m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR 2-11 d.1 0927c-04	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 1.0 m 200	m		
			m	200.000	
				RAZEM	200.000
7	KSNR 6 d.1 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 1	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2- d.1 01 0231-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II 1.26+140*0.15+100*0.15+200*1*0.15	m ³		
			m ³	67.260	
				RAZEM	67.260
9	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 67.26	m ³		
			m ³	67.260	
				RAZEM	67.260
2 Remont ogrodzenia WDK w Piorunkowicach CPV 45342000-6					
10	kalkulacja d.2 własna	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia wraz z wywozem. 130	m		
			m	130.000	
				RAZEM	130.000
11	kalkulacja d.2 własna	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.35 m3 z zabetonowaniem słupków ogrodzeniowych (słupek ogrodzeniowy o średnicy min. 48mm, długość min. 200cm, kolor zielony) 0.2*0.2*0.5*63	m ³		
			m ³	1.260	
				RAZEM	1.260
12	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż ogrodzenia z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur średnicy min. 48 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w betonowych fundamentach (kolor zielony, oczko 60x60mm), drut ocynkowany powlekany, grubość drutu min.2,0mm, drut naciągowy min.- 3,5mm) 130	m		
			m	130.000	
				RAZEM	130.000
13	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż bramy wejściowej o szerokości 100cm wysokości 150cm wykonanych z profili stalowych wypełnionymi prętami poziomymi i pionowymi min.5mm, słupki montażowe 50/50mm zamek na klucz i klamka 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-01 d.2 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	0.005		ha	0.005	
				RAZEM	0.005