

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont Elewacji
ADRES INWESTYCJI : 48-200 Prudnik, ul Parkowa 6
INWESTOR : Gmina Prudnik
ADRES INWESTORA : 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3

DATA OPRACOWANIA : 31.08.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.08.2016

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek tworzy zwartą bryłę na rzucie w kształcie litery L, usytuowany na terenie działki kalenicą w kierunku północ-południe. Dach dwuspadowy symetryczny, kryty dachówką ceramiczną. Lukarny na poddaszu.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Elewacja 1				0.00
2	Elewacja 4				0.00
3	Elewacja 3				0.00
4	Elewacja 2				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja 1			
1	KNR 4-01 d.1 0535-05 B.04.00.00	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 2*9.42+7.28	m m	 26.120	 26.120
2	KNR-W 2-02 d.1 0529-01 B.04.00.00	Rury spustowe okrągłe -montaż elementów z demontażu poz.1	m m	 26.120	 26.120
3	KNR 4-01 d.1 0701-05 B.04.00.00	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 71.5	m ² m ²	 71.500	 71.500
4	KNNR 7 0506- d.1 01 z.o.3.4. B.01.00.00	Aluminiowe daszki nad drzwiami z poliwęglanu- demontaż przed ponownym montażem 3.06*1.5	m ² m ²	 4.590	 4.590
5	KNR 4-01 d.1 0308-01 B.01.00.00	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 34	szt. szt.	 34.000	 34.000
6	KNR 4-01 d.1 0308-02 B.01.00.00	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 26	szt. szt.	 26.000	 26.000
7	KNR-W 2-18 d.1 0902-09 B.01.00.00	Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 10.0 m 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
8	KNR-W 4-01 d.1 0205-04 B.04.00.00	Naprawa uszkodzeń podokienników i czapek kominowych 1	msc. msc.	 1.000	 1.000
9	KNR 19-01 d.1 0318-02 B.07.00.00	Uzupełnienie kształtek o szer. 1/4 cegły, wys. 1/4 cegły, odcinek prosty do 1,50 m-na elewacji frontowej,gzymsu i cokołu 1	m m	 1.000	 1.000
10	KNR AT-09 d.1 0104-06 B.06.00.00	Akcesoria do pokryć dachowych - płetek przeciwśniegowy 4	m m	 4.000	 4.000
11	KNR AT-23 d.1 0216-01 B.06.00.00	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm-długość-90cm 0.9	m m	 0.900	 0.900
12	KNR 2-02 d.1 0128-02 B.08.00.00	Czopuchy z cegieł - ściany grubości 1 i więcej ceg. wysokość 1,9m szerokość 45x45cm 0.45*0.45*1.90	m ³ m ³	 0.385	 0.385
13	TZKNBK VIII d.1 05-164 B.07.00.00	Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawą przez obłożenie folią-pow okien i drzwi 31.5 31.5	m ² m ²	 31.500	 31.500
14	TZKNBK VIII d.1 05-147 B.06.00.00	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich 107	m ² m ²	 107.000	 107.000
15	TZKNBK VIII d.1 05-152 B.06.00.00	Czyszczenie ścierne lub chemiczne sklepień złożonych 107-18*5	m ² m ²	 17.000	 17.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	TZKNBK VIII 05-149 B.06.00.00	Czyszczenie ścierne lub chemiczne filarów, pilastrów, gzymsów i attyk 13.6	m ² m ²	 13.600	 13.600
				RAZEM	13.600
17 d.1	TZKNBK VIII 05-141 B.06.00.00	Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie poz.14	m ² m ²	 107.000	 107.000
				RAZEM	107.000
18 d.1	TZKNBK VIII 05-135 B.06.00.00	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy 107	m ² m ²	 107.000	 107.000
				RAZEM	107.000
19 d.1	TZKNBK VIII 05-137 B.06.00.00	Spoinowanie murów i sklepień (filary, pilastry, gzymsy i attyki) z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy poz.16	m ² m ²	 13.600	 13.600
				RAZEM	13.600
20 d.1	KNR AT-26 0304-04 B.06.00.00	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - natryskowo poz.14	m ² m ²	 107.000	 107.000
				RAZEM	107.000
21 d.1	KNR 19-01 0807-02 B.06.00.00	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich poz.3	m ² m ²	 71.500	 71.500
				RAZEM	71.500
22 d.1	KNR 19-01 1305-04 B.06.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich w kolorze piaskowym 98	m ² m ²	 98.000	 98.000
				RAZEM	98.000
23 d.1	KNR 2-02 1505-10 z.sz. 5.1. 9917 B.08.00.00	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych belek drewnianych w lukarnach 0.2*(0.94+1.45)	m ² m ²	 0.478	 0.478
				RAZEM	0.478
24 d.1	KNR-W 7-12 0212-05 B.08.00.00	Malowanie pędzlem lakierami asfaltowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm 3*(1.6*0.16)	m ² m ²	 0.768	 0.768
				RAZEM	0.768
25 d.1	KNR 19-01 1311-08 B.04.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną o kolorze brązowym elementów metalowych - krat okiennych z prętów ozdobnych -powierzchnia okien 0.92 - ilość 2 -powierzchnia okien 2,40 - ilość 2 0.92*2+2.40*2	m ² m ²	 6.640	 6.640
				RAZEM	6.640
2		Elewacja 4			
26 d.2	KNR 4-01 0535-05 B.04.00.00	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 2*9.5+7.75	m m	 26.750	 26.750
				RAZEM	26.750
27 d.2	KNR-W 2-02 0529-01 B.04.00.00	Rury spustowe okrągłe -montaż elementów z demontażu poz.26	m m	 26.750	 26.750
				RAZEM	26.750
28 d.2	KNR 4-01 0701-05 B.04.00.00	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 60.5	m ² m ²	 60.500	 60.500
				RAZEM	60.500
29 d.2	KNR 4-01 0308-01 B.01.00.00	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 30	szt. szt.	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
30 d.2	KNR 4-01 0308-03 B.01.00.00	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 20	szt. szt.	 20.000	 20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20.000
31	KNR-W 2-18	Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 10.0 m	kpl.		
d.2	0902-09				
	B.01.00.00	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	TZKNBK VIII	Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawą przez obłożenie folią-pow okien i drzwi 22	m ²		
d.2	05-164				
	B.07.00.00	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
33	TZKNBK VIII	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m ²		
d.2	05-147				
	B.06.00.00	68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
34	TZKNBK VIII	Czyszczenie ściernie lub chemiczne sklepień złożonych	m ²		
d.2	05-152				
	B.06.00.00	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
35	TZKNBK VIII	Czyszczenie ściernie lub chemiczne filarów, pilastrów, gzymsów i attyk	m ²		
d.2	05-149				
	B.06.00.00	35.2	m ²	35.200	
				RAZEM	35.200
36	TZKNBK VIII	Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
d.2	05-141				
	B.06.00.00	poz.33	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
37	TZKNBK VIII	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy	m ²		
d.2	05-135				
	B.06.00.00	poz.33	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
38	TZKNBK VIII	Spoinowanie murów i sklepień (filary, pilastry, gzymsy i attyki) z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy	m ²		
d.2	05-137				
	B.06.00.00	poz.35	m ²	35.200	
				RAZEM	35.200
39	KNR AT-26	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - natryskowo	m ²		
d.2	0304-04				
	B.06.00.00	poz.33	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
40	KNR 19-01	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich	m ²		
d.2	0807-02				
	B.06.00.00	poz.28	m ²	60.500	
				RAZEM	60.500
41	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich w kolorze piaskowym	m ²		
d.2	1305-04				
	B.06.00.00	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
42	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych desek drewnianych-lukarna	m ²		
d.2	1505-10 z.sz.				
	5.1. 9917	2	m ²	2.000	
	B.08.00.00			RAZEM	2.000
43	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d.2	0414-02				
	B.08.00.00	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR-W 2-02	Zaklejenie płytkami klinkierowymi ściany	m ²		
d.2	0919-02				
	B.06.00.00	1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
45	TZKNBK XV	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi,) i wyrobów ze stali	m ²		
d.2	0545-01				
	B.04.00.00	0.92*0.5	m ²	0.460	
				RAZEM	0.460

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KNR 4-01 d.2 1212-11 B.04.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi poz.45	m ² m ²	 0.460	 0.460
				RAZEM	0.460
47	KNR 4-01 d.2 1212-11 B.04.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek metalowych+ montaż do okna poz.45	m ² m ²	 0.460	 0.460
				RAZEM	0.460
48	TZKNBK VIII d.2 05-150 B.06.00.00	Czyszczenie ściernie lub chemiczne komina o pow ścian 19m2 19	m ² m ²	 19.000	 19.000
				RAZEM	19.000
49	KNR 4-01 d.2 0210-02 B.02.00.00	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w ścianie 20x20cm-ilość 7 0.2*7	m m	 1.400	 1.400
				RAZEM	1.400
50	KNR 4-04 d.2 0813-03 B.02.00.00	Usunięcie palnikiem tlenowym elementów stalowych - prętów-7 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
51	KNR 4-01 d.2 0206-01 B.02.00.00	Zamurowanie otworów w ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm poz.50	szt. szt.	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
52	KNR 4-03 d.2 1001-01 z.o.3.1. 9901-11 B.02.00.00	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle - roboty w budowlach na wys. 4-12 m-średnica 3cm-pole powierzchni 0.0007m2 6.4	m m	 6.400	 6.400
				RAZEM	6.400
53	KNR 4-03 d.2 1014-01 B.02.00.00	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo 6.4*0.0007	m ³ m ³	 0.004	 0.004
				RAZEM	0.004
54	KNR 4-03 d.2 1012-02 B.02.00.00	Ułożenie kabla w bruzdzie i zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm poz.52	m m	 6.400	 6.400
				RAZEM	6.400
55	KNR 4-03 d.2 1012-02 B.02.00.00	Ułożenie kabla w bruzdzie i zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm poz.52	m m	 6.400	 6.400
				RAZEM	6.400
56	Kalkulacja d.2 własna	Komplet rusztowań do wszystkich rodzajów robót 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3		Elewacja 3			
57	KNR 4-01 d.3 0535-05 B.04.00.00	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 6.55	m m	 6.550	 6.550
				RAZEM	6.550
58	KNR-W 2-02 d.3 0529-01 B.04.00.00	Rury spustowe okrągłe -montaż elementów z demontażu poz.57	m m	 6.550	 6.550
				RAZEM	6.550
59	KNR 4-01 d.3 0701-05 B.04.00.00	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 44.5	m ² m ²	 44.500	 44.500
				RAZEM	44.500
60	KNR 4-01 d.3 0308-01 B.01.00.00	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 24	szt. szt.	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.3	KNR 4-01 0308-02 B.01.00.00	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 20	szt. szt.	 20.000	 20.000
				RAZEM	
62 d.3	KNR-W 2-18 0902-09 B.01.00.00	Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 10.0 m 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
63 d.3	KNR 19-01 0318-02 B.07.00.00	Uzupełnienie kształtek o szer. 1/4 cegły, wys. 1/4 cegły, odcinek prosty do 1,50 m-na elewacji frontowej,gzymsu i cokołu 3.5	m m	 3.500	 3.500
				RAZEM	
64 d.3	KNR 4-01 0354-05 B.08.00.00	Wykucie z muru ościeżnic bramy drewnianej o powierzchni ponad 2 m2 1.33*1.46	m ² m ²	 1.942	 1.942
				RAZEM	
65 d.3	KNR-W 2-02 1031-01 B.08.00.00	Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe stałe z ościeżnicami obite klepką poz.64	m ² m ²	 1.942	 1.942
				RAZEM	
66 d.3	TZKNBK VIII 05-164 B.07.00.00	Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawą przez obłożenie folią-pow okien i drzwi 22 22	m ² m ²	 22.000	 22.000
				RAZEM	
67 d.3	TZKNBK VIII 05-147 B.06.00.00	Czyszczenie ścierne lub chemiczne murów gładkich 82	m ² m ²	 82.000	 82.000
				RAZEM	
68 d.3	TZKNBK VIII 05-152 B.06.00.00	Czyszczenie ścierne lub chemiczne sklepień złożonych 3	m ² m ²	 3.000	 3.000
				RAZEM	
69 d.3	TZKNBK VIII 05-149 B.06.00.00	Czyszczenie ścierne lub chemiczne filarów, pilastrów, gzymsów i attyk 5	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	
70 d.3	TZKNBK VIII 05-141 B.06.00.00	Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie poz.67	m ² m ²	 82.000	 82.000
				RAZEM	
71 d.3	TZKNBK VIII 05-135 B.06.00.00	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy poz.67	m ² m ²	 82.000	 82.000
				RAZEM	
72 d.3	TZKNBK VIII 05-137 B.06.00.00	Spoinowanie murów i sklepień (filary, pilastry, gzymsy i attyki) z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy poz.69	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	
73 d.3	KNR AT-26 0304-04 B.06.00.00	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - natryskowo poz.67	m ² m ²	 82.000	 82.000
				RAZEM	
74 d.3	KNR 19-01 0807-02 B.06.00.00	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich poz.59	m ² m ²	 44.500	 44.500
				RAZEM	
75 d.3	KNR 19-01 1305-04 B.06.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich w kolorze piaskowym 80.5	m ² m ²	 80.500	 80.500
				RAZEM	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.3	KNR 2-02 1505-10 z.sz. 5.1. 9917 B.08.00.00	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych belek drewnianych-gzymys	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
77 d.3	KNR-W 2-02 0919-02 B.06.00.00	Zaklejenie płytkami klinkierowymi ściany	m ²		
		1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
78 d.3	TZKNBK XV 0545-01 B.04.00.00	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi,) i wyrobów ze stali	m ²		
		0.92*0.5	m ²	0.460	
				RAZEM	0.460
79 d.3	KNR 4-01 1212-11 B.04.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m ²		
		poz.78	m ²	0.460	
				RAZEM	0.460
80 d.3	KNR 4-01 1212-11 B.04.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek metalowych+ montaż do okna	m ²		
		poz.78	m ²	0.460	
				RAZEM	0.460
81 d.3	TZKNBK VIII 05-150 B.06.00.00	Czyszczenie ściernie lub chemiczne komina o pow ścian 19m2	m ²		
		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
82 d.3	KNR 2-02 0923-02 B.04.00.00	Spoinowanie ścian komina zaprawą cementową,barwiona	m ²		
		poz.81	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
83 d.3	KNR AT-31 0601-01 B.04.00.00	Malowanie elewacji farbą silikonową -krzemianową wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m ²		
		poz.81	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
84 d.3	KNR 4-01 0210-02 B.02.00.00	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w ścianie 20x20cm-ilość 10 0.2*10	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
85 d.3	KNR 4-04 0813-03 B.02.00.00	Usunięcie palnikiem tlenowym elementów stalowych - wsporników-2 - prętów-8 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
86 d.3	KNR 4-01 0206-04 B.02.00.00	Zabetonowanie otworów w ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		poz.85	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
87 d.3	KNR 4-03 1001-01 z.o.3.1. 9901-11 B.02.00.00	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle - roboty w budowlach na wys. 4-12 m-średnica 3cm-pole powierzchni 0.0007m2	m		
		3.3	m	3.300	
				RAZEM	3.300
88 d.3	KNR 4-03 1014-01 B.02.00.00	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo	m ³		
		3.3*0.0007	m ³	0.002	
				RAZEM	0.002
89 d.3	KNR 4-03 1012-02 B.02.00.00	Ułożenie kabla w bruzdzie i zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		poz.87	m	3.300	
				RAZEM	3.300
4		Elewacja 2			
90 d.4	KNR 4-01 0701-05 B.04.00.00	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		36.1	m ²	36.100	
				RAZEM	36.100
91 d.4	KNR 4-01 0535-05 B.04.00.00	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		2*7.1	m	14.200	
				RAZEM	14.200
92 d.4	KNR-W 2-02 0529-01 B.04.00.00	Rury spustowe okrągłe -montaż elementów z demontażu	m		
		poz.91	m	14.200	
				RAZEM	14.200
93 d.4	KNR 4-01 0210-02 B.02.00.00	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w ścianie 20x20cm-ilość 4 0.2*4	m		
			m	0.800	
				RAZEM	0.800
94 d.4	KNR 4-04 0813-03 B.02.00.00	Usunięcie palnikiem tlenowym elementów stalowych - wsporników-2 - prętów-2 2+2	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
95 d.4	KNR-W 4-01 0313-01 B.02.00.00	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg.	m		
		poz.94	m	4.000	
				RAZEM	4.000
96 d.4	KNR 4-01 0813-09 B.10.00.00	Wymiana na nowe płytek klinkierowych o wymiarach na parapetach -2 parapety	płyt.		
		16	płyt.	16.000	
				RAZEM	16.000
97 d.4	TZKNBK VIII 05-164 B.07.00.00	Zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawą przez obłożenie folią okien i drzwi-pow.34	m ²		
		34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
98 d.4	KNR 19-01 1311-08 B.04.00.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną o kolorze brązowym elementów metalowych - krat okiennych z prętów ozdobnych -powierzchnia okien 1.5 - ilość 2 -powierzchnia okien 1.3 - ilość 1 -powierzchnia okien 1.63 - ilość 1 -powierzchnia okien 0.55 - ilość 1 2*1.5+1.3+1.63+0.53	m ²		
			m ²	6.460	
				RAZEM	6.460
99 d.4	KNR 4-01 0701-02 B.04.00.00	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cokole o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		4.64	m ²	4.640	
				RAZEM	4.640
100 d.4	KNR-W 4-01 0533-03 B.07.00.00	Sprawdzenie drożności rur spustowych i podłączenie rury spustowej do odpływu	m		
		poz.91	m	14.200	
				RAZEM	14.200
101 d.4	KNR 2-02 1505-10 z.sz. 5.1. 9917 B.08.00.00	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych belek drewnianych w lukarnach + gzyms	m ²		
		1.8+2	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
102 d.4	KNR 4-01 0526-02 B.08.00.00	Czyszczeni i regulacja rynien dachowych z roślin-ANALOGIA	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
103 d.4	KNR 2-02 1513-08 B.02.00.00	Malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów drzwi metalowych z dodatkowa warstwa emalii	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
104 d.4	KNNR 7 0506- 01 z.o.3.4. B.01.00.00	Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaż przed ponownym montażem nowego daszku	m ²		
		3.06*1.5	m ²	4.590	
				RAZEM	4.590

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105 d.4	KNNR 7 0506-01 B.01.00.00	Aluminiowy daszek nad drzwiami o wymiarach 3,48x1,50 i 3,06x1,50 3.06*1.5+3.48*1.5	m ² m ²	9.810	9.810
				RAZEM	9.810
106 d.4	KNR 2-02 0128-02 B.08.00.00	Czopuchy z cegieł - ściany grubości 1 i więcej ceg. wysokość 1,8m szerokość 45x45cm 0.45*0.45*1.80	m ³ m ³	0.365	0.365
				RAZEM	0.365
107 d.4	KNR 0-25 0402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych 5.8	m ² m ²	5.800	5.800
				RAZEM	5.800
108 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome i pionowe poz.107	m ² m ²	5.800	5.800
				RAZEM	5.800
109 d.4	KNR K-04 0601-02 B.02.00.00	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej (woda bez naporu) z zaprawy uszczelniającej Budoszczel-H dla podstopnic, stopni i spocznika-izolowanie od podłoży poz.107	m ² m ²	5.800	5.800
				RAZEM	5.800
110 d.4	KNR 4-01 0201-08 B.02.00.00	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych+wykonanie dodatkowego stopnia poz.107	m ² m ²	5.800	5.800
				RAZEM	5.800
111 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu istniejącym 0.26	m ³ m ³	0.260	0.260
				RAZEM	0.260
112 d.4	KNR AT-26 0101-02 B.06.00.00	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły 1.7	m ² m ²	1.700	1.700
				RAZEM	1.700
113 d.4	NNRNKB 202 2810-05 B.06.00.00	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm poz.107	m ² m ²	5.800	5.800
				RAZEM	5.800
114 d.4	KNR 0-29 0640-03 B.06.00.00	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą izolacyjną poz.107	m ² m ²	5.800	5.800
				RAZEM	5.800
115 d.4	KNR-W 2-02 0919-02 B.06.00.00	Licowanie płytkami klinkierowymi ścian 11	m ² m ²	11.000	11.000
				RAZEM	11.000
116 d.4	KNR-W 2-02 0919-02 z.sz. 5.7. 9911-13 B.06.00.00	Ułożenie czap klinkierowych na ścianach - powierzchnia do 10 m ² - analogia 1.4	m ² m ²	1.400	1.400
				RAZEM	1.400
117 d.4	KNR 19-01 0807-02 B.06.00.00	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich poz.90	m ² m ²	36.100	36.100
				RAZEM	36.100
118 d.4	KNR 19-01 1305-04 B.06.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich w kolorze piaskowym 57	m ² m ²	57.000	57.000
				RAZEM	57.000