

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA PRUDNIK 48-200 PRUDNIK
UL. KOŚCIUSZKI 3

NAZWA ZADANIA:

ETAP I "REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH"
ETAP II "REMONT DROGI GMINNEJ W WIERZBCU"
ETAP III "REMONT DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ NR DZIAŁKI 900/5(I)814 W
RUDZICZKA"

RODZAJ ROBÓT:

REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH

CPV 45233142-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG**ADRES INWESTYCJI:**

TEREN GMINY PRUDNIK

INGYNIER
właściciel
Andrzej Ziola

Opracował:
Andrzej Ziola
Prudnik dn. 31.01.2017r

Naczelnik Wydziału
mgr inż. Renata Heda

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remonty cząstkowe dróg gminnych					
1					
1	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	m ²		
d.1	analogia	Ubytki do 5m2			
		925	m ²	925.000	
				RAZEM	925.000
2	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	m ²		
d.1	analogia	Ubytki od 5m2 do 50m2			
		925	m ²	925.000	
				RAZEM	925.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
"Remont drogi gminnej w Wierzbcu"					
1					
1	KNR 2-31 0107-	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 3.3*425*0.04 (3*3+7*4+8*4)*0.04 140*4*0.04 47*4*0.04	m ³		
d.1	01		m ³	56.100	
			m ³	2.760	
			m ³	22.400	
			m ³	7.520	
				RAZEM	88.780
2	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 3.3*425 3*3+7*4+8*4 140*4 47*4	m ²		
d.1	0202-02		m ²	1402.500	
			m ²	69.000	
			m ²	560.000	
			m ²	188.000	
				RAZEM	2219.500
3	KNR 2-31 0310-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 2219.5	m ²		
d.1	05		m ²	2219.500	
				RAZEM	2219.500
4	KNR 2-31 0310-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 2219.5	m ²		
d.1	06		m ²	2219.500	
				RAZEM	2219.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
"Remont drogi gminnej wewnętrznej nr działki 900/5 i 814 w Rudziczka"-					
1					
1	KNR 2-31 0107- d.1 01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
	droga 1	120*3.5*0.05	m ³	21.000	
	droga 2	30*3.3*0.05	m ³	4.950	
				RAZEM	25.950
2	KNR AT-03 d.1 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		120*3.5	m ²	420.000	
		30*3.3	m ²	99.000	
				RAZEM	519.000
3	KNR 2-31 0310- d.1 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		420	m ²	420.000	
		30*3.3	m ²	99.000	
				RAZEM	519.000
4	KNR 2-31 0310- d.1 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
		420	m ²	420.000	
		30*3.3	m ²	99.000	
				RAZEM	519.000