

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DEMONTAŻ PCV + MONTAŻ PCV NA WYLEWCE			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	Krotność = 2			
	kuchnia	3.44*9.64	m ²	33.162	
				RAZEM	33.162
2	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.1	1130-01	poz.1	m ²	33.162	
				RAZEM	33.162
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10	m ²		
d.1	202 1130-02	mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²			
	1130-03	poz.1	m ²	33.162	
				RAZEM	33.162
4	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.1	1123-02	poz.1	m ²	33.162	
				RAZEM	33.162
5	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	poz.1	m ²	33.162	
				RAZEM	33.162
6	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych	m		
d.1	0815-08	(3.44+9.64)*2	m	26.160	
				RAZEM	26.160
2		DEMONTAŻ PARKIETU ZAINSTALOWANEGO NA ŚLEPEJ PODŁODZE I LEGARACH I MONTAŻ NOWEGO PARKIETU			
7	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
d.2	0801-05				
	sala terapii 1	4.50*6.15	m ²	27.675	
	mała sala	4.89*7.61	m ²	37.213	
	sala terapii 2	4.19*6.15	m ²	25.769	
	duża sala	7.60*10.46	m ²	79.496	
		0.72*3.46	m ²	2.491	
				RAZEM	172.644
8	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.2	0428-01	poz.7	m ²	172.644	
				RAZEM	172.644
9	KNR-W 4-01	Rozebranie legarów podłogowych	m		
d.2	0439-03	poz.7	m	172.644	
				RAZEM	172.644
10		Podłoga z płyt OSB układanych na legarach - dwie warstwy	m ²		
d.2	kalk. własna	Krotność = 2			
		poz.7	m ²	172.644	
				RAZEM	172.644
11	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek na lepiku	m ²		
d.2	1111-01	poz.7	m ²	172.644	
				RAZEM	172.644
12	KNR 19-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych	m ²		
d.2	0933-03	poz.11	m ²	172.644	
				RAZEM	172.644
13	KNNR 3	Szpachlowanie parkietu	m ²		
d.2	0807-05	poz.12	m ²	172.644	
				RAZEM	172.644
14	KNR 19-01	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych - podkład x 1, nawierzchniowy x 1	m ²		
d.2	1309-12	poz.12	m ²	172.644	
	analogia			RAZEM	172.644
15	KNR 19-01	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych - 2 x nawierzchniowy	m ²		
d.2	1309-12	poz.12	m ²	172.644	
	analogia			RAZEM	172.644
16	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych	m		
d.2	0815-08				
	sala terapii 1	4.50+6.15		10.650	
	mała sala	4.89+7.61		12.500	
	sala terapii 2	4.19+6.15		10.340	
	duża sala	7.60+10.46+0.72		18.780	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.A*2	m	52.270 104.540	
				RAZEM	104.540
3		DEMONTAŻ PARKIETU ZAINSTALOWANEGO NA SUBICIE I MONTAŻ NOWEGO PARKIETU NA WYLEWCE			
17	KNNR-W 3 d.3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
	sala ćwiczeń	4.25*7.44	m ²	31.620	
				RAZEM	31.620
18	KNR AT-23 d.3 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
	analogia	poz.17*0.25	m ²	7.905	
				RAZEM	7.905
19	KNR-W 2-02 d.3 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		poz.17	m ²	31.620	
				RAZEM	31.620
20	NNRNKB d.3 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.17	m ²	31.620	
				RAZEM	31.620
21	KNR 2-02 d.3 1111-01	Posadzki z deszczulek na lepiku	m ²		
		poz.17	m ²	31.620	
				RAZEM	31.620
22	KNR 19-01 d.3 0933-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych	m ²		
		poz.17	m ²	31.620	
				RAZEM	31.620
23	KNNR 3 d.3 0807-05	Szpachlowanie parkietu	m ²		
		poz.22	m ²	31.620	
				RAZEM	31.620
24	KNR 19-01 d.3 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych - podkład x 1, nawierzchniowy x 1	m ²		
	analogia	poz.22	m ²	31.620	
				RAZEM	31.620
25	KNR 19-01 d.3 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych - 2 x nawierzchniowy	m ²		
	analogia	poz.22	m ²	31.620	
				RAZEM	31.620
26	KNR 4-01 d.3 0815-08	Wymiana listew przyściennych	m		
		4.25+7.44 A (obliczenia pomocnicze)		11.690	
		poz.A*2	m	11.690	
				23.380	
				RAZEM	23.380
4		Utylizacja			
27	d.4 kalk. własna	Utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000