

Nr post.: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 596705-N-2017 z dnia 04.10.2017

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

URZĄD MIEJSKI w PRUDNIKU
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel. (077) 4066200-202
fax. (077) 4066223

Prudnik, dnia 12 października 2017 r.

**Gmina Prudnik
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowa sieci teleinformatycznej dla Urzędu Miejskiego w Prudniku

W związku z zapytaniem do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu j/w. Gmina Prudnik na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Pytanie 1

"Poziome trasy kablowe prowadzone przez piwnicę w korytach kablowych 130x80 lub drabinkach mocowanych do ścian lub stropów" - Czy w przestrzeni korytarzy i pomieszczeń biurowych znajdują się sufity podwieszane kasetonowe lub zabudowane płytami GK ?

Odpowiedź:

Koryta kablowe 130 x 80 będą prowadzone w piwnicy gdzie nie ma potrzeby chowania ich pod sufitem zawieszanym.

2. Pytanie 2

"Na parter kable przeprowadzone są przez wykonane otwory P1-P15 w stropie między piwnicą i parterem" Czy zaznaczone na schematach otwory w stropach są już wykonane, czy do wykonania? Jeśli do wykonania, jaka jest konstrukcja stropu?

Odpowiedź:

Otwory w stropach są do wykonania. Strop w piwnicy to strop Kleina, na piętrach strop wykonany jest z drewna.

3. Pytanie 3

Czy przedmiotem dostawy i uruchomienia jest również centrala telefoniczna?

Odpowiedź:

Nie, centrala telefoniczna nie jest przedmiotem dostawy i uruchomienia.

4. Pytanie 4

Specyfikacja techniczna, punkt 6a: Wskazany w dokumentacji projektowej punkt dystrybucyjny umiejscowiony na II piętrze budynku należy przenieść do serwerowni zlokalizowanej na I piętrze, Co konkretnie jest do przeniesienia, w jakiej ilości?

Odpowiedź:

Projektowany punkt dystrybucyjny, który miał się znajdować na II piętrze powinien się znajdować w serwerowni na I piętrze.

5. Pytanie 5

Prośba o zmianę wymiarów koryt PCV okablowania poziomego 50x25mm. Wymiar kanałów elektroinstalacyjnych 50x25mm jest niestandardowy. Kanały o tym wymiarze nie funkcjonują w normalnej sprzedaży hurtowej. Dlatego proszę o dopuszczenie do montażu koryt o wymiarach standardowych 50x20mm, albo większych 60x40mm. Proszę o wyrażenie zgody, wraz z podaniem preferowanego wymiaru.

Odpowiedź:

Mogą zostać zastosowane kanały o wymiarach 50x20.

6. Pytanie 6

Czy w budynku będzie przygotowane zamknięte pomieszczenie dla przechowywania materiałów wykorzystywanych w pracy?

Odpowiedź:

Tak, będzie zamknięte pomieszczenie do przechowywania materiałów.

Powyższe odpowiedzi należy dołączyć do materiałów przetargowych i traktować jako integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

BURMISTRZ
mgr inż. Franciszek Fejdych

