

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia przy ulicy Przemysłowej w Prudniku  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Prudnik  
INWESTOR : Gmina Prudnik  
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik  
WYKONAWCA ROBÓT : wg wybranej oferty  
ADRES WYKONAWCY : wg wybranej oferty

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Naczelnik Wydziału  
*[Signature]*  
mgr inż. Robert Heda

INSPEKTOR  
*[Signature]*  
inż. Michał Pytel

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Remont ogrodzenia</b>			
1	kalkulacja d.1 własna	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia wraz z wywozem. 102	m m	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
2	kalkulacja d.1 własna	Rozbiórka bramy wjazdowej i bramki wejściowej - materiał do ponownego wbudowania. 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	kalkulacja d.1 własna brama nr 1 brama nr 2	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.35 m3 z zabetonowaniem słupów bramy i furtki 0.2*0.2*0.5*3 0.2*0.2*0.5*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.060 0.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>
4	kalkulacja d.1 własna	Montaż bramy wjazdowej i bramki wejściowej - materiał z wcześniejszej rozbiórki 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 2-01 d.1 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia - żywopłot 0.0102	ha ha	0.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.010</b>
6	KNR 2-01 d.1 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem 102	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
7	KNR 2-02 d.1 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - siatka i słupki powlekane w kolorze zielonym. 102	m m	102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>