
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia przy ulicy Przemysłowej w Prudniku
ADRES INWESTYCJI : Gmina Prudnik
INWESTOR : Gmina Prudnik
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
WYKONAWCA ROBÓT : wg wybranej oferty
ADRES WYKONAWCY : wg wybranej oferty

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR
inż. Michał Pytel

Nacelnik Wydziału
mgr inż. Renata Heda

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	SST 00.00.00 Opis i wyliczenia CPV 45000000-7	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont ogrodzenia			
1	kalkulacja d.1 własna	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia wraz z wywozem. 102	m m	102.000	
				RAZEM	102.000
2	kalkulacja d.1 własna	Rozbiórka bramy wjazdowej i bramki wejściowej - materiał do ponownego wbudowania. 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
3	kalkulacja d.1 własna brama nr 1 brama nr 2	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.35 m3 z zabetonowaniem słupów bramy i furtki 0.2*0.2*0.5*3 0.2*0.2*0.5*3	m ³ m ³ m ³	0.060 0.060	
				RAZEM	0.120
4	kalkulacja d.1 własna	Montaż bramy wjazdowej i bramki wejściowej - materiał z wcześniejszej rozbiórki 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-01 d.1 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia - zywopłot 0.0102	ha ha	0.010	
				RAZEM	0.010
6	KNR 2-01 d.1 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem 102	m ² m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
7	KNR 2-02 d.1 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - siatka i słupki powlekane w kolorze zielonym. 102	m m	102.000	
				RAZEM	102.000