



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1

NIP: 755-000-63-59 , Regon: 530556655

tel/fax: 0 77 4363617, 4362730

www.zwikprudnik.pl , email: biuro@zwikprudnik.pl

Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000100300
Wysokość kapitału zakładowego:
31 085 710,00 zł

Zakres usług:

- odprowadzanie ścieków
- zaopatrzenie w wodę
- wywóz nieczystości płynnych
- usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
- czyszczenie kanalizacji
- samochodami specjalnymi SCK – 3 i SW – 201A
- projektowanie i wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowych,

kanalizacyjnych oraz pompowni wody i ścieków

- usługi transportowe
- usługi sprzętem budowlanym
- usługi warsztatowe
- doradztwo i opinie w zakresie branży wodociągowej,
- kanalizacyjnej i gospodarki wodno-ściekowej
- badania fiz-chem wody i ścieków

Specjalizacja:

Wykonywanie robót wodociągowych i kanalizacyjnych w trudnych warunkach miejskich

Konto:

ING Bank Śląski S.A.O/Nysa
58 1050 1490 1000 0022 7794 8770
Bank Spółdzielczy Prudnik
43 8905 0000 2000 0018 9604 0001



Prudnik, dnia 21.05.2018 r.

L.dz.TS-V/1240/145/05/2018

PRONABUD Jerzy Sylwestrzak
ul. Tkacka 1
48 – 200 Prudnik

Dotyczy: budowy drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich w Prudniku.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.05.2018 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. ustala następujące warunki zabezpieczenia istniejącej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej:

- w miejscach kolizji głębokość sieci wodociągowej wynosi ok. 1,30 - 1,60 m poniżej powierzchni terenu,
- w miejscach kolizji głębokość sieci kanalizacyjnej wyliczyć sprawdzając rzędne między studniami kanalizacyjnymi,
- w miejscach kolizji z siecią wodociągowo - kanalizacyjną roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności,
- po zakończonych pracach związanych z budową drogi należy przeprowadzić regulację pionową armatury wodociągowo-kanalizacyjnej,
- zawiadomić Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku na siedem dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.

Jednocześnie informujemy, że nie posiadamy sieci kanalizacji deszczowej na obszarze objętym inwestycją.

DYREKTOR TECHNICZNY
PROKURENT
mgr Adam Stępeński

Otrzymują:

1. Adresat
- 2.TS-V a/a

