

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenie na terenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej
ADRES INWESTYCJI : 48-200 Prudnik, ul.Parkowa
INWESTOR : Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : 48-200 Prudnik, ul. Parkowa

DATA OPRACOWANIA : 08.05.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-25	Demontaż istniejących stalowych przęseł ogrodzenia	m ²		
d.1	0319-02	<przęsła ogrodzenia>1,88*3,5*10	m ²	65,800	
				RAZEM	65,800
2	KNR 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych - rozebranie istniejących stalowych skrzydeł bramowych i furtki	m ²		
d.1	0312-03	<bramy>2,98*3,58*2 <furtki>2,95*0,98	m ² m ²	21,337 2,891	
				RAZEM	24,228
3	TZKNBK IV -	Ręczne wykucie z muru stopni schodowych kamiennych, lastrykowych lub żelbetonowych zamocowanych na płycie - ANALOGIA - demontaż czap kamiennych	szt.		
d.1	569	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4	Kalkulacja	Oczyszczenie i uzupełnienie ubytków oraz zabezpieczenie powierzchni czap kamiennych	szt.		
d.1	własna analiza indywidualna	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-rozebranie podmurówki i słupów ceglanych	m ³		
d.1	0349-02	<słupy ceglane>(0,91*1,05*3,4)*6 <podmurówka ceglana>(0,25*3,5*1)*10 <słupki ceglane w podmurówce>(0,6*0,27*1)*8	m ³ m ³ m ³	19,492 8,750 1,296	
				RAZEM	29,538
6	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m ²		
d.1	0125-01	40*0,3	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
7	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³		
d.1	0101-05 B.17.00.00	2,65	m ³	2,650	
				RAZEM	2,650
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km wraz z opłatą za składowisko i utylizację	m ³		
d.1	0108-17 0108-20	poz.5+poz.7+43*0,08	m ³	35,628	
				RAZEM	35,628
2		Odtworzenie ogrodzenia			
2.1		Część poniżej poziomu terenu			
9	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu Beton B25 W8 F150 - podwalina żelbetowa	m ³		
d.2.1	0202-01 B.04.00.00	2,65	m ³	2,650	
				RAZEM	2,650
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm	kg		
d.2.1	0290-02 B.04.00.00	182,188	kg	182,188	
				RAZEM	182,188
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	kg		
d.2.1	0290-01 B.04.00.00	<ławy>215*1,9*0,22	kg	89,870	
				RAZEM	89,870
12	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa - ANALOGIA - masa na bazie cementu	m ²		
d.2.1	0602-06 analogia B. 11.00.00	0,6*2*46+1,2*4*0,6*8	m ²	78,240	
				RAZEM	78,240
2.2		Część ponad terenem			
13	KNR 19-01	Mury prostolinijne z wystrojem architektonicznym z cegły klinkierowej o gr. 1	m ³		
d.2.2	0308-02	cegły 10,046	m ³	10,046	
				RAZEM	10,046
14	KNR 19-01	Filary, nadproża, pilastry w murze z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłą	m ³		
d.2.2	0308-08	19,492	m ³	19,492	
				RAZEM	19,492
15	TZKNBK	Montaż słupów i kolumn blokowych o objętości elementów do 0.15 m ³ - bazy i głowice	elem.		
d.2.2	XVI m 0105-02	6	elem.	6,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 19-01 d.2.2 0325-09	Spoinowanie murów z cegły gotyckiej - filary i pilastry o pow. ponad 2,0 m2 3,41*(1,04+0,91)*2*6+(13,9*2+3,13*2+0,30*2*8)*1,0*2	m ² m ²	RAZEM 157,514	6,000 157,514
17	KNR-W 2-02 d.2.2 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej 1,3	m ² m ²	RAZEM 1,300	1,300
18	KNR 7-12 d.2.2 0110-02	Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) poz.1+poz.2	m ² m ²	RAZEM 90,028	90,028
19	TZKBNK d.2.2 XXII 0105-01	Klamka ze stali okrągłej lub kwadratowej o uchwycie odkutym w kształcie zwi- niającego się liścia platanu 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
20	TZKBNK d.2.2 XXII 0206-01	Zamek skrzynkowy prosty z czterema zasuwkami w ozdobnej obudowie wraz z dwoma kluczami - naprawa 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
21	TZKBNK d.2.2 XXII 0207-01	Zamek skrzynkowy typu ciężkiego prosty nakładany na drzwi w ozdobnej obu- dowie wraz z blachami i dwoma kluczami - zamek bramowy - naprawa 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
22	Kalkulacja d.2.2 własna	Oczyszczenie i naprawa siodełek przegubu - zawiasa dolnego pręta nośnego skrzydła bramowego - 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000
23	Kalkulacja d.2.2 własna	Prostowanie - naprawa ozdób pasowych przęseł ogrodzenia 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
24	Kalkulacja d.2.2 własna	Uzupełnienie elementów ozdobnych ogrodzenia 52+6+8	szt. szt.	RAZEM 66,000	66,000
25	Kalkulacja d.2.2 własna	Dorobienie i uzupełnienie czteroramiennego motywu liściowego przęsła 11	m ² m ²	RAZEM 11,000	11,000
26	Kalkulacja d.2.2 własna	Wymiana blach cokołowych skrzydeł bram i furtki wraz z wymianą elementów konstrukcji skrzydeł i elementów ozdobnych 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
27	Kalkulacja d.2.2 własna	Przedłużenie prętów - słupków do osadzenia w cokole murowanym (72 szt) 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
28	KNR 4-01 d.2.2 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w słupach z cegieł-montaż is- tniejących bram po oczyszczeniu 40	szt. szt.	RAZEM 40,000	40,000
29	KNR 7-12 d.2.2 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych poz.18	m ² m ²	RAZEM 90,028	90,028
30	KNR 4-01 d.2.2 1212-09	Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych poz.18	m ² m ²	RAZEM 90,028	90,028
31	KNR 4-01 d.2.2 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych poz.30	m ² m ²	RAZEM 90,028	90,028
32	KNR-W 2-02 d.2.2 1221-04	Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 13 m2 2,98*3,58*2	m ² m ²	RAZEM 21,337	21,337
33	KSNR 2 d.2.2 1202-05	Montaż furtki 2,95*0,98	m ² m ²	RAZEM 2,891	2,891
34	KNR 2-02 d.2.2 1805-11	Montaż ogrodzenia po oczyszczeniu,malowaniu i sprawdzeniu stabilności ist- niejących tralek oraz elementów ozdobnych 1,8*3,5*10	m ² m ²	RAZEM 63,000	63,000
				RAZEM	63,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.2.2	0505-01	poz.6	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000