
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45262321-7 Wyrównywanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzek w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 9, 48-200 Prudnik, dz. nr 1077/367; 895/367 km. 10
INWESTOR : Gmina Prudnik
ADRES INWESTORA : 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. Agnieszka Plachta
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Renata Heda
DATA OPRACOWANIA : 31.05.2019r.

INWESTOR :

Data opracowania
31.05.2019r.

Podinspektor
Plachta
mgr inż. Agnieszka Plachta

Naczelnik Wydziału
Heda
mgr inż. Renata Heda

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczulki nienadające się do ponownego wbudowania 63.66+64.59+65.73+63.26+63.89	m ² m ²	321.130	
				RAZEM	321.130
2	Kalkulacja własna analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - wywiezienie + utylizacja materiałów z rozbiórek 321.13*0.022	m ³ m ³	7.065	
				RAZEM	7.065
3	ZKNR C-2 0601-07	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu 321.13*6%	m ² m ²	19.268	
				RAZEM	19.268
4	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - montaż płyt wiórowych twardych MFP gr.18 mm - pom. w których usunięto parkiet 63.66+64.59+65.73+63.26+63.89	m ² m ²	321.130	
				RAZEM	321.130
5	KNR 2-02 1115-02 analogia	Warstwy wygładzające grubości 1-3 mm pod wykładzinę podłog. z tworzyw szt. - szpachlowanie połączeń płyt MFP 321.13*15%	m ² m ²	48.170	
				RAZEM	48.170
6	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - parter 63.66+64.59	m ² m ²	128.250	
				RAZEM	128.250
7	KNR K-04 0501-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża z lastyko i betonu 10.00	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
8	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm - wylewka na lastyko 10.00	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 321.13+9.76+71.73	m ² m ²	402.620	
				RAZEM	402.620
10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (9.98+43.47+33.15+33.35+34.00+33.03+33.09)*0.10	m ² m ²	22.007	
				RAZEM	22.007
11	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 9.76+71.73+63.66+64.59+65.73+63.26+63.89	m ² m ²	402.620	
				RAZEM	402.620
12	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 9.76+71.73+63.66+64.59+65.73+63.26+63.89	m ² m ²	402.620	
				RAZEM	402.620
13	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone - cokolik wys. 10 cm z wykładziny PCV wywinęty na ścianę. 9.98+43.47+33.15+33.35+34.00+33.03+33.09	m m	220.070	
				RAZEM	220.070
14	KSNR 2 1106-06 analogia	Montaż listew progowych 7*0.80+4*1.40	m m	11.200	
				RAZEM	11.200