

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: "Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 1 w Prudniku" - Etap I . - Prace wewnętrzne  
ADRES INWESTYCJI: ul. Mickiewicza5, 48-200 Prudnik, województwo opolskie  
NAZWA INWESTORA: Gmina Prudnik  
ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik

DATA OPRACOWANIA: 18.05.2019 r.

---

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45410000-4 Tynkowanie  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

WYKONAWCA:

INWESTOR:

**INWESTPROJEKT POZNAŃ SP. Z O.O.**  
ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań  
NIP 7811968472  
REGON 369772923

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty pozostałe wewnętrzne</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05 ST nr 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - likwidacja naświetli do sal. 14.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				14.920	14.920
				<b>RAZEM</b>	<b>14.920</b>
2	KNR 4-01 d.1 0304-04 ST nr 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami 4.47	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				4.470	4.470
				<b>RAZEM</b>	<b>4.470</b>
3	KNR 2-02 d.1 0803-03 ST nr 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2.4*2.09*3*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				30.096	30.096
				<b>RAZEM</b>	<b>30.096</b>
4	KNR-W 2- d.1 17 0122-02 ST nr 1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm - udział kształtek do 35 % 0.16*3.14*11+0.16*3.14*7+0.16*3.14*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				11.053	11.053
				<b>RAZEM</b>	<b>11.053</b>
5	KNR-W 4- d.1 01 0335-21 ST nr 1	Przebicie otworów w stropie 6	szt. szt.		
				6.000	6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNR 2-02 d.1 2004-01 ST nr 1	Obudowa wentylacji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 0.75*3.15+1.1*2.85+1.3*2.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				9.333	9.333
				<b>RAZEM</b>	<b>9.333</b>
7	KNR 2-17 d.1 0149-01 ST nr 1	Podstawy dachowe stalowe kołowe ocieplone o śr. 160 mm, w układach kanałowych 3	szt. szt.		
				3.000	3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 2-17 d.1 0145-01 ST nr 1	Nasada wentylacyjna śr. 160 mm 3	szt. szt.		
				3.000	3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNR 2-17 d.1 0137-01 ST nr 1	Kratki wentylacyjne 3	szt. szt.		
				3.000	3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR 4-01 d.1 0333-11 ST nr 1	Przebicie otworów w ścianach z cegieł 1	szt. szt.		
				1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-17 d.1 0137-01 ST nr 1	Obsadzenie kratki wentylacyjnej z przewodem rurowym 2	szt. szt.		
				2.000	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNR-W 4- d.1 01 0346-01 ST nr 1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. 8.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8.970	8.970
				<b>RAZEM</b>	<b>8.970</b>
13	KNR 4-01 d.1 0426-02 ST nr 1	Rozebranie boazerii 41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				41.000	41.000
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
<b>2</b>		<b>Malowanie pomieszczeń</b>			
14	KNR 4-01 d.2 1202-09 ST nr 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - Parter, I piętro, II piętro 1520	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1520.000	1520.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1520.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 d.2 2009-02 ST nr 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - Parter, I piętro, II piętro 950	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	950.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>950.000</b>
16	KNR 2-02 d.2 2009-04 ST nr 1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - Parter, I piętro, II piętro 465	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	465.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>465.000</b>
17	NNRNKB d.2 202 1134-02 ST nr 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 1430	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1430.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1430.000</b>
18	NNRNKB d.2 202 1134-01 ST nr 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 640	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	640.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>640.000</b>
19	KNR 2-02 d.2 1505-01 ST nr 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów 640	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	640.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>640.000</b>
20	KNR 2-02 d.2 1505-01 ST nr 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian 880	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	880.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>880.000</b>
21	KNR 4-01 d.2 1206-02 ST nr 1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian 550	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	550.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.000</b>
22	KNR 4-01 d.2 0701-02 ST nr 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - Tynki w piwnicy ok 35 % 127.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	127.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.500</b>
23	KNR AT-26 d.2 0101-02 ST nr 1	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły 127.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	127.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.500</b>
24	KNR AT-26 d.2 0101-04 ST nr 1	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 127.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	127.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.500</b>
25	NNRNKB d.2 202 1134-02 ST nr 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 127.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	127.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.500</b>
26	KNR AT-26 d.2 0201-04 ST nr 1	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia 127.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	127.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.500</b>
27	KNR 4-01 d.2 1204-08 ST nr 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 501	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	501.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>501.000</b>
28	NNRNKB d.2 202 1134-01 ST nr 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 135	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	135.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.000</b>
29	NNRNKB d.2 202 1134-02 ST nr 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		366	m <sup>2</sup>	366.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>366.000</b>
30	KNR 2-02 d.2 1505-01 ST nr 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów	m <sup>2</sup>		
		135	m <sup>2</sup>	135.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.000</b>
31	KNR 2-02 d.2 1505-01 ST nr 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian	m <sup>2</sup>		
		208.5	m <sup>2</sup>	208.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.500</b>
32	KNR 4-01 d.2 1206-04 ST nr 1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		157.5	m <sup>2</sup>	157.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.500</b>
33	KNR 4-01 d.2 0108-11 ST nr 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		(127.5*0.03)+(8.97*0.12)	m <sup>3</sup>	4.901	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.901</b>
34	KNR 4-01 d.2 0108-12 ST nr 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
		4.91	m <sup>3</sup>	4.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.910</b>
35	d.2 ST nr 1	Opłata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
		4.91	m <sup>3</sup>	4.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.910</b>
<b>3</b>		<b>Wydzielenie klatki schodowej</b>			
36	KNR-W 4- d.3 01 0353-04 ST nr 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37	KNR 4-01 d.3 0320-02 ST nr 1	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia- nach z cegieł	m <sup>2</sup>		
		2.4	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
38	NNR 2 d.3 1103-01 ST nr 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończo- nych - drzwi EIS 30	m <sup>2</sup>		
		2.4	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
39	KNR 0-19 d.3 1024-10 ST nr 1	Montaż sianek Eibu z drzwiami EIS 30	m <sup>2</sup>		
		27.45	m <sup>2</sup>	27.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.450</b>
40	KNR 4-01 d.3 0304-01 ST nr 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce- mentowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
		3.07*0.50*0.12*3	m <sup>3</sup>	0.553	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.553</b>
41	KNR 2-02 d.3 0804-01 ST nr 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach	m <sup>2</sup>		
		3.07*0.50*2*3	m <sup>2</sup>	9.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.210</b>
42	KNR 2-02 d.3 0815-04 ST nr 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		9.21	m <sup>2</sup>	9.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.210</b>
43	NNRNB d.3 202 1134-02 ST nr 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pio- nowe	m <sup>2</sup>		
		9.21	m <sup>2</sup>	9.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.210</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR-W 2- d.3 02 1017-02 analogia ST nr1	Demontaż istniejącego wyłazu dachowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KNR-W 2- d.3 02 1017-02 ST nr 1	Montaż klapy oddymiającej 0,90x0,85 m	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR-W 2- d.3 02 0504-03 analogia ST nr1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
47	KNR 4-01 d.3 0919-23 ST nr 1	Montaż samozamykaczy do drzwi	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>