

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Aranżacja łazienek i toalet wraz z wymianą posadzek w budynku, w ramach zadania:  
"Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą oraz posadzek w Publicznym  
Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Prudniku"

ADRES INWESTYCJI: ul. Mickiewicza5, 48-200 Prudnik, województwo opolskie

NAZWA INWESTORA: Gmina Prudnik

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik

DATA OPRACOWANIA: 18.05.2019 r.

---

- Roboty w zakresie usuwania gruzu	45111220-6
- Tynkowanie	45410000-4
- Roboty remontowe i renowacyjne	45453000-7
- Pokrywanie podłóg i ścian	45430000-0
- Kładzenie płytek	45431000-7
- Kładzenie podłóg	45432110-8
- Roboty malarskie	45442100-8
- Roboty w zakresie stolarki budowlanej	45421000-4
- Roboty rozbiórkowe	45111300-1

WYKONAWCA:

INWESTOR:

**INWESTPROJEKT POZNAŃ SP. Z O.O.**  
ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań  
NIP 7811968472  
REGON 369772923

Lp.	Kod	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont łazienek</b>			
					<b>ST nr 6</b>
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		
d.1		6,46	m2	6,460	
				RAZEM	<b>6,460</b>
3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
d.1		34,01	m2	34,010	
				RAZEM	<b>34,010</b>
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
d.1		184,23	m2	184,230	
				RAZEM	<b>184,230</b>
5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
d.1		65,83	m2	65,830	
				RAZEM	<b>65,830</b>
6	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
d.1		17,81	m2	17,810	
				RAZEM	<b>17,810</b>
7	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
d.1		$184,23 * 0,025 + 6,46 * 0,07 + 59,37 * 0,03 + 34,01 * 0,12$	m3	10,920	
				RAZEM	<b>10,920</b>
8	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m3		
d.1		10,92	m3	10,920	
				RAZEM	<b>10,920</b>
9		Utylizacja odpadów	m3		
d.1		10,92	m3	10,920	
				RAZEM	<b>10,920</b>
10	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
11	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
d.1		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	<b>1,600</b>
12	KNR 2-02 0804-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach	m2		
d.1		42,1	m2	42,100	
				RAZEM	<b>42,100</b>
13	KNR 2-02 1106-01	Wykonanie posadzki z jastrychu cementowego gr. 25 mm	m2		
d.1		6,46	m2	6,460	
				RAZEM	<b>6,460</b>
14	KNR 2-02 1106-03	Wykonanie posadzki z jastrychu cementowego - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2,5	m2		
d.1		6,46	m2	6,460	
				RAZEM	<b>6,460</b>
15	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		

Lp.	Kod	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,46	m2	6,460	
				RAZEM	<b>6,460</b>
16 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		59,37	m2	59,370	
				RAZEM	<b>59,370</b>
17 d.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		65,83	m2	65,830	
				RAZEM	<b>65,830</b>
18 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		65,83	m2	65,830	
				RAZEM	<b>65,830</b>
19 d.1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		204,39	m2	204,390	
				RAZEM	<b>204,390</b>
20 d.1	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m2		
		43,55	m2	43,550	
				RAZEM	<b>43,550</b>
21 d.1	KNR AT-22 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 4	m2		
		43,55	m2	43,550	
				RAZEM	<b>43,550</b>
22 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		204,39	m2	204,390	
				RAZEM	<b>204,390</b>
23 d.1		Dostawa i montaż podajnika na ręczniki papierowe	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	<b>11,000</b>
24 d.1		Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt		
		6 + 2	szt	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
25 d.1		Dostawa i montaż podajnika na papier toaletowy	szt		
		18	szt	18,000	
				RAZEM	<b>18,000</b>
26 d.1		Dostawa i montaż dozownika mydła	szt		
		4 + 5 + 6 + 2	szt	17,000	
				RAZEM	<b>17,000</b>
27 d.1		Dostawa i montaż wieszaków na ręczniki	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	<b>10,000</b>
28 d.1		Dostawa i montaż szafki laminowanej	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
29 d.1		Dostawa i montaż luster	szt		
		17	szt	17,000	
				RAZEM	<b>17,000</b>

Lp.	Kod	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1		Dostawa i montaż ścianek systemowych WC	m2		
		$[1,86 + 2,2 + 3,15 + 3,7 + 4,4 + 3,7 + 4,4 + 2,3] * 2$	m2	51,420	
				RAZEM	51,420
<b>2</b>		<b>Wymiana posadzek na obiekcie</b>			
31 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		105,7	m2	105,700	
				RAZEM	105,700
32 d.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2		
		51,80	m2	51,800	
				RAZEM	51,800
33 d.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - deszczulki nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		73,73	m2	73,730	
				RAZEM	73,730
34 d.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		16,17	m2	16,170	
				RAZEM	16,170
35 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		51,80	m2	51,800	
				RAZEM	51,800
36 d.2	KNR 2-02 1106-01	Wykonanie posadzki z jastrychu cementowego gr. 25 mm	m2		
		51,8	m2	51,800	
				RAZEM	51,800
37 d.2	KNR 2-02 1106-03	Wykonanie posadzki z jastrychu cementowego - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2,5	m2		
		51,8	m2	51,800	
				RAZEM	51,800
38 d.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		53,9	m2	53,900	
				RAZEM	53,900
39 d.2	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		53,9	m2	53,900	
				RAZEM	53,900
40 d.2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		107	m2	107,000	
				RAZEM	107,000
41 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		107	m2	107,000	
				RAZEM	107,000
42 d.2	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		35,5	m2	35,500	
				RAZEM	35,500
43 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		451,27	m2	451,270	
				RAZEM	451,270
44 d.2	ZKNR C-2 0601-07	Przygotowanie podłoża cementowego - uzupełnienie ubytku w podłożu	m2		
		$73,73 * 0,05 + 451,27 * 0,05$	m2	26,250	

Lp.	Kod	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>26,250</b>
45 d.2	ZKNR C-2 0605-05	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 15-20 mm	m2		
		73,73	m2	73,730	
				RAZEM	<b>73,730</b>
46 d.2	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m2		
		451,27	m2	451,270	
				RAZEM	<b>451,270</b>
47 d.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		525	m2	525,000	
				RAZEM	<b>525,000</b>
48 d.2	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m2		
		525	m2	525,000	
				RAZEM	<b>525,000</b>
49 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		525	m2	525,000	
				RAZEM	<b>525,000</b>
50 d.2	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone - cokoliki wys. 10 cm	m		
		346	m	346,000	
				RAZEM	<b>346,000</b>
51 d.2	KSNR 2 1106-06	Montaż listew progowych aluminiowych	m		
		19	m	19,000	
				RAZEM	<b>19,000</b>
52 d.2	KNNR 2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
		112	m	112,000	
				RAZEM	<b>112,000</b>
53 d.2	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		6,33	m3	6,330	
				RAZEM	<b>6,330</b>
54 d.2	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m3		
		6,33	m3	6,330	
				RAZEM	<b>6,330</b>
55 d.2		Utylizacja odpadów	m3		
		6,33	m3	6,330	
				RAZEM	<b>6,330</b>
56 d.2	KNR 4-01 0806-01	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2	miej sc.		
		8	miej sc.	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
57 d.2	KNR 4-01 0806-04	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	<b>10,000</b>
58 d.2	TZKNBK XVI 5002-01	Szlifowanie lub polerowanie ręczne płaszczyzn lastryko	m2		
		36,53	m2	36,530	
				RAZEM	<b>36,530</b>
59 d.2	KNR BC-02 0218-07	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach lastryko - warstwa powłoki ochronnej	m2		
		36,53	m2	36,530	

Lp.	Kod	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	36,530