



# AR-DOM BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

UL. Mierosławskiego 19 48-200 Prudnik

Tel/Fax (077) 4369116 kom. 0608422072 ardom@provider.pl

projektowanie w zakresie budownictwa lądowego · nadzory inwestorskie i autorskie · kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

ZLECENIODAWCA	Gmina Prudnik ul. Kościuszki 3 48-3200 Prudnik
OBIEKT	Cmentarz Komunalny w Prudniku dz. nr. 936/3 km. 5
PRZEDMIOT OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Plan urządzenia cmentarza komunalnego w Prudniku - etap II Budowa parkingu kolumbarium, lapidarium, ogrodzeń oraz budowa włączenia do drogi powiatowej
JEDNOSTKA AUTORSKA	AR - DOM BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE 48-200 Prudnik Ul. Mierosławskiego 19

BRANŻA	STADIUM	POZYCJA UMOWY
Drogowa	PB+PW	I.I.2212-2/2009

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
Autor:	Mgr inż Arkadiusz Żurkowski	OPL/0248 /POOD/06	Drogi	Styczeń 2009 mgr inż. Arkadiusz Żurkowski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej Nr ewid: OPL/0248/POOD/06	

Załącznik nr. 1 do decyzji  
pozwolenia na budowę  
nr. 275 z dnia 4.08.2009  
znak sprawy: AB.11.7251-4-12/109

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK

PRUDNIK styczeń 2009

## Spis zawartości opracowania

1. Oświadczenia projektantów
2. Przynależności do OOIIIB
3. Mapa do celów projektowych 1:500
4. Mapa ewidencyjna
5. Informacja terenowo prawna
6. Informacja BIOZ
7. Opis do planu zagospodarowania
8. Wizualizacje rozwiązań projektowych
9. Opis techniczny
10. Projekt zagospodarowania terenu działek w skali 1:500
11. Przekroje konstrukcyjne parkingu w skali 1:25
12. Schemat układu płyt betonowych w skali 1:25
13. Rysunek ogrodzenia w skali 1:25

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK



ar-dom biuro projektowo usługowe

mgr inż. Arkadiusz Żurkowski

ul. Mierosławskiego 19 48-200 Prudnik

tel/fax. 077 4369116 mob. 0608422072

projektowanie w zakresie budownictwa lądowego · nadzory · przeglądy techniczne · kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

## OŚWIADCZENIE

Dotyczy:

Plan urządzenia cmentarza komunalnego w Prudniku – etap II


Budowa parkingu kolumbarium, lapidarium, ogrodzeń oraz budowa włączenia do drogi powiatowej

Oświadczam, że ww. projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Arkadiusz Żurkowski  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń  
w specjalności drogowej  
Nr ewid: OPL/0248/POOD/06

Autor .....

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK



OPOLSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

Opole 2008-11-27

### Zaświadczenie

Pan/Pani **ARKADIUSZ ŻURAKOWSKI**

Miejsce zamieszkania

ul. **MIEROSŁAWSKIEGO nr 19 48-200 PRUDNIK**

jest członkiem

Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym **OPL/BO/0622/01**

i posiada wymagane ubezpieczenie od  
odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia

**2009-01-01** do dnia **2009-12-31**



Przewodniczący Rady  
Opolskiej Okręgowej  
Izby Inżynierów Budownictwa

*dr inż. Adam Rak*

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
podpis.....

45-061 Opole, ul. Katowicka 50, tel./fax: +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl



Starostwo Powiatowe w Prudniku  
 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI  
 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10  
 Tel. 436-30-48

Województwo opolskie  
 Powiat Prudnik  
 Gmina Prudnik  
 Obręb Prudnik  
 Mapa 5  
 Działka 936/3  
 Skala 1:2500

Starosta Prudnicki  
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Prudniku


Poświadczam zgodność niniejszego dokumentu z oryginałem  
 przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTA PRUDNICKI  
 (nazwa organu przechowującego oryginał)

Janina Kacina  
 w dniu 2009-01-20  
 PRUDNIK


Prudnik 2009-01-20  
 (miejscowość i data)

(imię i nazwisko / podpis, stanowisko  
 służbowe osoby upoważnionej)



arkusz 2

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989 r.  
 Prawo geodezyjne i kartograficzne  
 (t.j. Dz. U. Z 200r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)  
 rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz  
 reprodukcowanie w celu rozpowszechniania  
 i rozprowadzania niniejszej mapy wymaga  
 zezwolenia Starosty Prudnickiego



STAROSTWO POWIATOWE  
 w PRUDNIKU  
 WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
 ul. Kościuszki 76  
 48-200 PRUDNIK

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
 podpis: *[Signature]*

## Zbiorczy wypis z rejestru gruntów

z dnia 02.02.2009

Jednostka ewidencyjna: 161004\_4, PRUDNIK - MIASTO

Obręb: 0114 - PRUDNIK

---

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego	Charakter władania	Udział	Adres zamieszkania (siedziba)
GMINA PRUDNIK	właściciel	1/1	48-200 PRUDNIK, KOŚCIUSZKI 3

Ark.	Działka	Pow.	Położenie	KW	Jedn. rej.
5	936/3	1.0340		KW 20177	G.10
	RIIIa	0.2940			
	Bp	0.7400			

Id dz: 161004\_4.0114.AR\_5.936/3

---

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego	Charakter władania	Udział	Adres zamieszkania (siedziba)
GMINA PRUDNIK	właściciel	1/1	48-200 PRUDNIK, KOŚCIUSZKI 3

Ark.	Działka	Pow.	Położenie	KW	Jedn. rej.
5	445/3	2.6710		KW 30535	G.12
	Bz	2.6710			

Id dz: 161004\_4.0114.AR\_5.445/3

5	446/4	0.0300		KW 30535	G.12
	Bz	0.0300			

Id dz: 161004\_4.0114.AR\_5.446/4

5	905/3	0.9923		KW 30535	G.12
	Bz	0.9923			

Id dz: 161004\_4.0114.AR\_5.905/3

---

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego	Charakter władania	Udział	Adres zamieszkania (siedziba)
STOLARSKI JACEK (MIECZYŚLAW, URSZULA)	współwłaściciel	1/2M	48-200 PRUDNIK, DĄBROWSKIEGO 16
STOLARSKA LUCYNA (JÓZEF, ANNA)	współwłaściciel	1/2	48-200 PRUDNIK, DĄBROWSKIEGO 16
STOLARSKA LUCYNA (JÓZEF, ANNA)	współwłaściciel	M	48-200 PRUDNIK, DĄBROWSKIEGO 16


Ark.	Działka	Pow.	Położenie	KW	Jedn. rej.
5	868/3	0.0621	DĄBROWSKIEGO 16	KW 90	G.431
	B	0.0621			

Id dz: 161004\_4.0114.AR\_5.868/3

---

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego	Charakter władania	Udział	Adres zamieszkania (siedziba)
--	-----------------------	--------	-------------------------------

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
podpis: 

## Zbiorczy wypis z rejestru gruntów

z dnia 02.02.2009

**MŁODZIANOWSKA-ŻYŁAWY ZOFIA** współwłaściciel M2 48-200 PRUDNIK, PIASTOWSKA 13  
(FRANCISZEK, ROZALIA) m.2

Dane lokalu: Nr: 1 Udział: M2 KW: 41869

**ŻYŁAWY MIECZYŚLAW (ANTONI, MARIA)** współwłaściciel 1/2M2 59-220 LEGNICA, ROOSEVELTA 6  
m.4

Dane lokalu: Nr: 1 Udział: 1/1M2 KW: 41869

**NIZIOŁ HENRYKA (JAN, MARIA)** współwłaściciel M1 48-200 PRUDNIK, DĄBROWSKIEGO  
18 m.2

Dane lokalu: Nr: 2 KW: 41870

**NIZIOŁ JERZY (LUDWIK, GENOWEFA)** współwłaściciel 1/2M1 48-200 PRUDNIK, DĄBROWSKIEGO  
18 m.2

Dane lokalu: Nr: 2 KW: 41870

Ark.	Działka	Pow.	Położenie	KW	Jedn. rej.
5	935/3	0.0641	DĄBROWSKIEGO 18	KW 36	G.432

B 0.0641

Id dz: 161004\_4.0114.AR\_5.935/3

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego	Charakter władania	Udział	Adres zamieszkania (siedziba)
<b>PUSZ ELŻBIETA (WŁADYSŁAW, ANNA)</b>	właściciel	1/1	48-200 PRUDNIK, DĄBROWSKIEGO 20

Ark.	Działka	Pow.	Położenie	KW	Jedn. rej.
5	934/3	0.0646		KW 35	G.434

B 0.0646

Id dz: 161004\_4.0114.AR\_5.934/3

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego	Charakter władania	Udział	Adres zamieszkania (siedziba)
<b>GMINA PRUDNIK</b>	właściciel	1/1	48-200 PRUDNIK, KOŚCIUSZKI 3

Ark.	Działka	Pow.	Położenie	KW	Jedn. rej.
5	2484/3	0.1387		KW 39746	G.661

dr 0.1387

Id dz: 161004\_4.0114.AR\_5.2484/3

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego	Charakter władania	Udział	Adres zamieszkania (siedziba)
<b>SKARB PAŃSTWA</b>	właściciel	1/1	
<b>DYREKCJA OKRĘGOWA DRÓG PUBLICZNYCH W OPOLU</b>	trwały zarząd	1/1	OPOLE, NIEDZIAŁKOWSKIEGO 6

Ark.	Działka	Pow.	Położenie	KW	Jedn. rej.
5	872/3	0.0153		KW 5826	G.664

dr 0.0153

Id dz: 161004\_4.0114.AR\_5.872/3

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK

Potwierdzam zgodność z oryginałem

podpis.....

## Zbiorczy wypis z rejestru gruntów

z dnia 02.02.2009

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego	Charakter władania	Udział	Adres zamieszkania (siedziba)
GMINA PRUDNIK	właściciel	1/1	48-200 PRUDNIK, KOŚCIUSZKI 3

Ark.	Działka	Pow.	Położenie	KW	Jedn. rej.
5	874/5	1.7210		KW 37583	G.665

dr 1.7210

Id dz: 161004\_4.0114.AR\_5.874/5

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego	Charakter władania	Udział	Adres zamieszkania (siedziba)
SOKOŁOWSKA ZOFIA (JAN, PELAGIA)	współwłaściciel	M	48-200 PRUDNIK, MŁYŃSKA 44 m.3
SOKOŁOWSKI KAZIMIERZ (MICHAŁ, ANNA)	współwłaściciel	1/1M	48-200 PRUDNIK, MŁYŃSKA 44 m.3

Ark.	Działka	Pow.	Położenie	KW	Jedn. rej.
5	2494/3	0.1617		KW 41194	G.2244

B 0.1617

Id dz: 161004\_4.0114.AR\_5.2494/3

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego	Charakter władania	Udział	Adres zamieszkania (siedziba)
SZYMAŃSKA BEATA (MACIEJ, JÓZEFA)	współwłaściciel	M	48-200 PRUDNIK, GRUNWALDZKA 43
SZYMAŃSKI JERZY (CZESŁAW, ZOFIA)	współwłaściciel	1/1M	48-200 PRUDNIK, GRUNWALDZKA 43

Ark.	Działka	Pow.	Położenie	KW	Jedn. rej.
5	933/3	0.1196		KW 41361	G.2245

B 0.1196

Id dz: 161004\_4.0114.AR\_5.933/3

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego	Charakter władania	Udział	Adres zamieszkania (siedziba)
ARTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PRUDNIKU	właściciel	1/1	48-200 PRUDNIK, LEGIONÓW 6

Ark.	Działka	Pow.	Położenie	KW	Jedn. rej.
5	2440/3	0.3023		KW 47225	G.2400

Tr 0.3023

Id dz: 161004\_4.0114.AR\_5.2440/3

Ark.	Działka	Pow.	Położenie	KW	Jedn. rej.
5	2482/3	0.3603		KW 41185	G.2400

Bp 0.3603

Id dz: 161004\_4.0114.AR\_5.2482/3

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK

Potwierdzam zgodność z oryginałem

podpis.....



## Zbiorczy wypis z rejestru gruntów

z dnia 02.02.2009

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego	Charakter władania	Udział	Adres zamieszkania (siedziba)
BILIŃSKA PAULINA (LESZEK, WIOLETA)	współwłaściciel	1/2	48-200 PRUDNIK, STEFANA BAROREGO 32-34 m.13
STALICKA AGNIESZKA (MARIAN, ANNA)	współwłaściciel	1/2	48-200 PRUDNIK, WOJSKA POLSKIEGO 4 m.7

Ark.	Działka	Pow.	Położenie	KW	Jedn. rej.
5	2485/3	0.2559	ŻOŁNIERSKA 8	KW 41190	G.2407

Bi 0.2559

Id dz: 161004\_4.0114.AR\_5.2485/3

Nazwisko i imię (Nazwa) właściciela lub władającego	Charakter władania	Udział	Adres zamieszkania (siedziba)
ARTECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PRUDNIKU	właściciel	1/1	48-200 PRUDNIK, LEGIONÓW 6

Ark.	Działka	Pow.	Położenie	KW	Jedn. rej.
5	2491/3	0.1695		KW 41192	G.2608

Bi 0.1695

Id dz: 161004\_4.0114.AR\_5.2491/3

02 LUT. 2009

z up. Starosty  
PODINSPEKTOR

mgr inż. Alicja Bielawa

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
podpis.....



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W PRUDNIKU**

ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik  
sekr. tel. 077 436 20 74, fax 077 436 20 75  
e-mail: [psseprudnik@interia.pl](mailto:psseprudnik@interia.pl)

Prudnik, dn. 30.01.2008 r.

NZ/ZK-4326-17/07/08

**OPINIA SANITARNA**

Na podst. art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 122, poz. 851 ze zmianami)

- **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku** po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.12.2007 r. Ar- Dom biuro projektowo usługowe mgr inż. Arkadiusz Żurkowski ul. Mierosławskiego 19. 48-200 Prudnik, dot. uzgodnienia projektu rozbudowy cmentarza komunalnego w Prudniku o sektory nr. 20 i 21, budowy nawierzchni alejek z kostki polbruk, budowy i przebudowy ogrodzenia z siatki, ogrodzenia murowanego oraz budowy miejsc postojowych przy wjeździe od strony ul. Dąbrowskiego.

**u z g a d n i a w części zakresu przebudowy**

pod warunkiem :

- nie składowania na terenie budowy odpadów i substancji mogących powodować zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz migrację wraz z wodami opadowymi,
- zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji przedsięwzięcia, uwzględniając w pierwszej kolejności ich odzysk,
- zapewnienia właściwego odwodnienia nawierzchni.

**STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK**

**Uzasadnienie:**

„Ar-Dom” biuro projektowo usługowe mgr inż. Arkadiusz Żurkowski ul. Mierosławskiego 19. 48-200 Prudnik, zwróciło się pismem z dnia 04.12.07 (bez numeru) o uzgodnienie projektu dot. rozbudowy cmentarza komunalnego w Prudniku o: sektory nr. 20 i 21, budowy nawierzchni alejek z kostki polbruk, budowy i przebudowy ogrodzenia z siatki, ogrodzenia murowanego oraz budowy miejsc postojowych przy wjeździe od strony ul. Dąbrowskiego.

Do wniosku dołączono projekt /opis techniczny , dwie karty otworu geotechnicznego ,projekt zagospodarowania/ wykonany przez „Ar-Dom” biuro projektowo usługowe mgr inż. Arkadiusz Żurkowski ul. Mierosławskiego 19. 48-200 Prudnik.

W ramach rozwiązań chroniących środowisko, przeciwdziałać zanieczyszczeniom powstałym podczas realizacji przedsięwzięcia, uwzględnić zagospodarowanie odpadów, w pierwszej kolejności uwzględniając ich odzysk oraz przewidzenia właściwego systemu odprowadzenia ścieków deszczowych ( z ew. wylapywaniem olejów) z projektowanych terenów.

ZA ZGODNOŚĆ I SPRAWNOŚĆ

01.04.2008  
data .....  
mgr inż. Renata Heda

Potwierdzam zgodność z oryginałem

podpis.....

Wody gruntowe do wysokości poniżej 3.00 m od terenu nie występują zgodnie z dołączonym kartami otworu geotechnicznego.

Opinię niniejszą wydano na wniosek strony.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Prudniku  
*mgr Krystyna Lipkowska*

Załączniki : 1 egz. projektu

Otrzymuje:

Ar-Dom biuro projektowo usługowe  
mgr inż. Arkadiusz Żurkowski  
ul. Mierosławskiego 19  
48-200 Prudnik

Do wiadomości:

1. HKw/m
2. a/a


STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK

ZA ZGODNOŚĆ KSEROKOPII  
Z Oryginałem  
Naczelnik Wydziału  
data 01.04.2008  
mgr inż. *Monika Heda*

Potwierdzam zgodność z oryginałem

podpis.....  
*HK*

Wejewodzki Urząd  
Ochrony Zabytków  
w Opolu  
15-032 Opole ul. Piastowska 12  
WUOZ - I - B Sz-Z - 51 - 694/07



Opole, 18.12.2007 r.

MS  
27.12.2007

AR- Dom Biuro Projektowo – Usługowe  
mgr inż. Arkadiusz Żurkowski  
ul. Mierosławskiego 19  
48 -200 Prudnik

Dot. uzgodnienia projektu rozbudowy cmentarza komunalnego w Prudniku, ul. Dąbrowskiego  
- Kościuszki.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2007 r., wpływ 05.12.2007 r., informuję, że przedłożony projekt budowlano – technologiczno – wykonawczy rozbudowy w/w cmentarza wraz z przebudową ogrodzenia, budową kolumbarium, przebudową alejek komunikacyjnych oraz budową miejsc postojowych dla pojazdów osobowych, opracowany przez mgr. inż. Arkadiusza Żurkowskiego – AR – DOM Biuro Projektowo - Usługowe w Prudniku, opiniuję bez uwag.

Z upoważnienia  
OPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORA ZABYTKÓW  
mgr Elżbieta Molak

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK

Do wiadomości:

Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48 – 200 Prudnik  
A/a

5.03.2008

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
podpis.....



- Istniejące ogrodzenie ter
- Projektowane ogrodzen
- Projektowane ogrodzen do dalszej rozbudowy r
- Projektowane ogrodzen
- Projektowane ogrodzen
- Ogrodzenie do likwidac
- Projektowane alejki z k
- Istniejące alejki o nawi
- Istniejące alejki o nawi
- Istniejące pola grzeb
- Tereny zadaniowe
- Nawierzchnia z piyty
- Nawierzchnia z piyty
- Nawierzchnia z kostk
- Istniejące drzewa
- Projektowane zadrze
- Budynek do rozbioru
- Budynki mieszkalne
- Budynki magazynowe

Wolałoby to być...  
projekt jako spełniający wymogi zasady dobrej kultury

*Ben at wap*

18.12.2007

**AR-DO**

PROJEKT B  
Urząd Miejski w Prudniku  
mgr. arch. Krzysztof Denisiewicz  
mgr. arch. Andrzej Szuba  
mgr. inż. Wiesław Czarny

mgr inż. Arkadiusz Żurkowski

ZA ZGODNOŚĆ KSEROKOPII  
Z ORYGINAŁEM  
5.03.2008  
data ..... podpis *[Signature]*  
mgr. inż. Renata Heda

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
podpis.....

WUOZ-I-B -Sz-Z -5600 - 181/08



Opole, dnia 13.03.2008 r.

**POZWOLENIE Nr 156/N/08**

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 i ust. 3, art. 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 150 z 2004 r., poz. 1579) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.),

**po rozpatrzeniu wniosku** I.I.7092/01/2008, z dnia 06.03.2008 r. , wpływ 07.03.2008 r.– Burmistrza Miasta Prudnika, dotyczącego wydania pozwolenia na prowadzenie prac w zakresie rozbudowy **cmentarza komunalnego** , budowy kolumbarium, lapidarium, przebudowy ogrodzeń oraz budowy parkingu pojazdów osobowych **w Prudniku, ul. Kościuszki 3** wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załączonych do niego dokumentach tj. projekt budowlany dla w/w inwestycji, opracowany w grudniu 2007 r. przez mgr. inż. A.Żurakowskiego- reprezentującego AR-DOM Biuro Projektowo-Usługowe w Prudniku

**p o z w a l a m**

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK

**na prowadzenie prac w w/w zabytku**, polegających na rozbudowie cmentarza, budowie kolumbarium, lapidarium, przebudowie ogrodzeń, budowie parkingu pojazdów osobowych, na podstawie w/w projektu , zaopiniowanego przez OWKZ 18.12.2007 r.,

**pod następującymi warunkami:**

zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac, wskazania wykonawcy prac ( imię , nazwisko, adres).

Wykonawca prac: Osoby spełniające wymogi określone w par. 8 ust. 1 i 2 cytowanego wyżej rozporządzenia.

**Termin rozpoczęcia i zakończenia prac: do grudnia 2009 r.**

Pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania prac ( robót lub innych działań) określonych w pozwoleniu wystąpią nowe fakty i okoliczności, które mogą doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Uzasadnienie

Potwierdzam zgodność z oryginałem

podpis.....

Prace objęte niniejszym pozwoleniem dotyczą zabytkowego cmentarza komunalnego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, w Gminie Prudnik, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 282/90, decyzją WKZ z dnia 17.12.1990 r. W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

01.04.2008  
data ..... podpis mgr (inż.) Renata Heda

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia ( art. 127 par. 1 i 2 oraz art. 129 par. 1 i 2 KPA ).



Dotyczy decyzji Wojewódzkiego  
Konservatora Zabytków  
*M. M. M.*

**Pouczenie :**

Inwestor i wykonawca zobowiązani są do przestrzegania zasad i warunków prowadzenia prac ( robót, badań lub innych działań ), wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności :

- 1) uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego
- 2) Wojewódzki konserwator Zabytków wstrzymuje ( na mocy decyzji) wykonywane bez jego pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prace ( roboty, badania lub inne działania ) przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, a następnie wydaje decyzję:

- A) Nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonywania tych czynności, albo
- B) Zobowiązującą do uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych prac ( robót, badań lub innych działań ) przy zabytku, albo

C) Nakładającą obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych prac ( robót, badań lub innych działań ) przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności.

Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa pod lit. c), wojewódzki konserwator zabytków wydaje pozwolenie na wznowienie wstrzymanych prac (robót, badań lub innych działań) przy zabytku.

- 3) W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace (roboty, badania lub inne działania), wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję:

- a) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo
- b) zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazanym sposób i w określonym terminie.

4) Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o zabytkach lub naruszyła zakres i warunki określone w pozwoleniu, jest obowiązana na swój koszt wykonać czynności nakazane w decyzji, o której mowa w punkcie 2) lit. a) i c) oraz w punkcie 3).

5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik prac konserwatorskich lub dziennik budowy (w myśl przepisów Prawa budowlanego).

6) Osoba, która bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu, podlega karze grzywny.

**Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)**

- 1) Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kosciuszki 3, 48 – 200 Prudnik
2. Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kosciuszki 76, 48 – 200 Prudnik

A/a

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kosciuszki 76  
48-200 PRUDNIK

Urząd Miejski w Prudniku  
Data: 18.03.2008  
Zarejestrował (-a): Małgorzata Bochenek-  
Stanowisko do spraw obsługi sekretaria-  
tu  
Liczba załączników: 0



SIEMENS

ZA ZGODNOŚĆ KSIĘGOKOPII

Z ORYGINAŁEM

01.04.2008 Naczelnik Wydziału  
data ..... podpis .....  
mgr inż. Renata Heda

Potwierdzam zgodność z oryginałem

podpis.....

**INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

**Cmentarz Komunalny w Prudniku**

dz. nr. 936/3 km. 5

Nazwa inwestora oraz jego adres:

**Gmina Prudnik**

**ul. Kościuszki 3**

**48-200 Prudnik**

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK

Projektant sporządzający informację:

**mgr inż. Arkadiusz Żurakowski**



## CZĘŚĆ OPISOWA

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
18-200 PRUDNIK

### 1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

Przedmiotem inwestycji jest plan urządzenia cmentarza komunalnego w Prudniku - etap II budowa lapidarium, przebudowa ogrodzeń oraz budowa parkingu pojazdów osobowych

W zakres robót wchodzi:

- przebudowa części ogrodzenia z cegły ceramicznej oraz z siatki
- budowa lapidarium na rekwizyty
- budowa parkingu pojazdów osobowych z płyt betonowych MEBA

### 2) wykaz istniejących obiektów budowlanych;

W obrębie przedmiotowej inwestycji do 50 m występują obiekty budowlane produkcyjne, magazynowe i usługowe.

### 3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

Brak występowania elementów zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

### 4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

Brak występowania jakichkolwiek zagrożeń ujętych w Dz.U. Nr 120, poz. 1126

### 5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują.

### 6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Brak stref szczególnego zagrożenia.

Opracował:

**mgr inż. Arkadiusz Żurkowski**

mgr inż. Arkadiusz Żurkowski  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń  
w szczególności drogowej  
Nr ewid: OPL/0248/POOD/06

## Opis planu zagospodarowania terenu działki

936/3 km. 5

ul. Dąbrowskiego w Prudniku

### 1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów;

Przedmiotem inwestycji jest Plan Urządzenia Cmentarza Komunalnego w Prudniku, w zakresie którego ujęto:

- budowa parkingu pojazdów osobowych od strony wjazdu od ulicy Dąbrowskiego
- budowa Lapidarium przy parkingu
- przebudowa ogrodzeń

Kolejność realizacji inwestycji:

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK

1. Przebudowa ogrodzeń zewnętrznych
2. Budowa parkingu wewnętrznego i lapidarium

Według dokumentacji geologiczno - inżynierskiej podłoże gruntowe budują gliny pylaste i piaszczyste. Wody gruntowej do głębokości 3 m nie stwierdzono.

### 3) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

Projektowane zagospodarowanie terenu nowym parkingiem dla pojazdów osobowych o nawierzchni przepuszczalnej z płyt betonowych MEBA. Jako niezbędny punkt czerpania wody adaptuje się istniejące ujęcie przy projektowanym parkingu. Układ komunikacyjny połączony od strony ul. Dąbrowskiego poprzez istniejący wjazd, a od strony istniejącego cmentarza poprzez połączenie z istniejącymi alejkami spacerowymi. Projektowane ukształtowanie zieleni ozdobnej wg. projektu zagospodarowania terenu.

### 4) Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Bilans terenu:

- parking i dojazd z płyt ażurowych	2081.1 m <sup>2</sup>
- chodnik z kostki POLBRUK	58.1 m <sup>2</sup>
- wjazdy z kostki POLBRUK	29.2 m <sup>2</sup>

- zabruki z kostki kamiennej	21.6 m2
- lapidarium	134.3 m2
- pobocza zadarnione	1867.3 m2

**5) Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;**

Działka o nr. 936/3 km. 5 w Prudniku podlega ochronie konserwatora zabytków na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**6) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego;**

Działka o nr. 936/3 km. 5 w Prudniku nie leży w granicach terenu górniczego stąd nie podlega wpływowi eksploatacji górniczej.

**7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;**

Projektowana rozbudowa nie będzie ujemnie wpływała na środowisko oraz higienę i zdrowie jego użytkowników.

**8) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.**

Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego nie występują.

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
BIURO ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK

ingr inż. Arkadiusz Żurkowski  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń  
w specjalności drogowej  
Nr ewid: OPL/2448/POOD/06

INWESTOR:

**URZĄD MIEJSKI W PRUDNIKU**  
**Kościuszki 3**  
**48-200 Prudnik**

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Plan urządzenia cmentarza komunalnego w Prudniku – etap II  
Budowa parkingu kolumbarium, lapidarium, ogrodzeń oraz budowa włączenia do drogi powiatowej

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK

ADRES INWESTYCJI:

**Miasto Prudnik ulica Dąbrowskiego**

## SPIS TREŚCI:

### OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Zakres opracowania
4. Lokalizacja inwestycji
5. Opis stanu istniejącego
6. Opis rozwiązań projektowych
7. Uwagi końcowe

### CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Spis rysunków
  - wizualizacje przyjętych rozwiązań elementów ogrodzeń
  - projekt zagospodarowania terenu
  - przekroje konstrukcyjne
  - schemat układu płyt betonowych
  - konstrukcja ogrodzenia

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK

## OPIS TECHNICZNY

### I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektu budowlano – technologiczno - wykonawczego rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Prudniku wraz z przebudową ogrodzenia, budową kolumbarium w ogrodzeniu, lapidarium, przebudową nawierzchni alejek oraz budową parkingu dla pojazdów osobowych.

### II. PODSTAWA OPRACOWANIA

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
41-200 PRUDNIK

1. Umowa z Inwestorem
2. Obowiązujące przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania.
3. Uzgodnienia z inwestorem.

### III. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowa dokumentacja obejmuje opis techniczny, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne, wizualizacje oraz wykonawcze rysunki całości zamierzenia budowlanego.

### IV. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w południowej części kompleksu Cmentarza Komunalnego z wjazdem od strony ulicy Dąbrowskiego w m. Prudnik.

### V. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

W stanie istniejącym teren przeznaczony pod budowę parkingu pozostaje niezabudowany. Ogrodzony ogrodzeniem murowanym i z siatki. Od strony byłych koszar murowane ogrodzenie charakteryzuje się wysokim stopniem zniszczenia. Od strony północnej występuje ogrodzenie w postaci słupków murowanych z cegły pełnej tynkowanych z wypełnieniem pól siatką drucianą. Część wschodnia pozostaje nieogrodzona.

### VI. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

#### 1. OGRODZENIE NOWOPROJEKTOWANE OD STRONY BYŁYCH KOSZAR

W części południowej istniejące ogrodzenie z cegły pełnej o czapach i zwieńczeniach betonowych projektuje się do przebudowy na ogrodzenie o słupkach, czapach i podmurówce klinkierowej z polami pełnymi tynkowanymi tynkiem cementowo wapiennym bez malowania. Rozstawy słupków i wysokości ogrodzenia dostosować do istniejących parametrów geometrycznych.

#### 2. OGRODZENIE NOWOPROJEKTOWANE OD STRONY DOMÓW MIESZKALNYCH UL. DĄBROWSKIEGO

Istniejące ogrodzenie z siatki przy ulicy Grunwaldzkiej przeznacza się do rozbiórki oraz wbudowania jako ogrodzenie pomiędzy parkingiem a budynkami mieszkalnymi od strony ulicy Dąbrowskiego.

### 3. OGRODZENIE NOWOPROJEKTOWANE POMIĘDZY PARKINGIEM A CMENTARZEM

Projektuje się ogrodzenie o słupkach, czapach i podmurówce klinkierowej z polami pełnymi tynkowanymi tynkiem cementowo wapiennym bez malowania.

### 4. NOWOPROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

Od strony ulicy Dąbrowskiego projektuje się budowę parkingu dla pojazdów osobowych wraz z dojazdem. Parking i dojazd zostaną wykonane w technologii powierzchni biologicznie czynnej tj. z płyt ażurowych wypełnionych mieszanką kamienną.

### 5. NOWOPROJEKTOWANE LAPIDARIUM

Bezpośrednio pomiędzy parkingiem a ogrodzeniem cmentarza od strony ul. Dąbrowskiego projektuje się zlokalizowanie pola lapidarium wykonanego jako obramowanie z kostki kamiennej granitowej 15/17 na ławie z betonu B-15 z wypełnieniem żwirem w kolorze białym. Ekspozyty ustawiać w polu lapidarium na żwirze z ewentualnym wykonaniem podbudowy betonowej z betonu B-15 gr 20 cm.

### 9. ZIELEŃ

Projektuje się wykonanie pasów zieleni ozdobnej i segregacyjnej w postaci szpalerów klonu kulistego zlokalizowanego pomiędzy parkingiem pojazdów osobowych a ogrodzeniem cmentarza, i budynkami mieszkalnymi od strony ul. Dąbrowskiego.

## VII. UWAGI KOŃCOWE

1. Kierownik budowy (robót) przed przystąpieniem do robót montażowych powinien sporządzić plan BIOZ, oraz na bieżąco nadzorować jakość wykonywanych robót.
2. Przy wykonywaniu poszczególnych elementów robót należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, warunków BHP oraz warunków wykonania i odbioru poszczególnych elementów robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami „Prawa budowlanego”
3. Do realizacji konstrukcji należy używać materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadający stosowne dokumenty zgodnie z Art. 10 Prawa budowlanego.
4. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Opracował:


Mgr inż. Arkadiusz Żurkowski  
mgr inż. Arkadiusz Żurkowski  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń  
w specjalności drogowej  
Nr ewid: 0248/POOD/06

Wykonawca: Uniwersum Sp. z o.o.		<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> Otwór numer: 1				Zał. Nr.					
Miejscowość: Prudnik, ul.Dąbrowskie Gmina: Prudnik Powiat: Prudnik Województwo: Opolskie		Inwestor:		System wiercenia:		Data wiercenia: 03-12-2007		Rzędna terenu: 0.00 m npm			
Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil Litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Liczba wałeczków	Stan gruntu		
[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0.20	gleba  glina				pl		
	-1.0										
	-2.0										
	-3.0										

Kartę otworu wykonano programem Geostar





STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-300 PRUDNIK



Wykonawca: Uniwersum Sp. z o.o.		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór numer: 2				Zał. Nr.					
Miejscowość: Prudnik, ul. Dąbrowskie Gmina: Prudnik Powiat: Prudnik Województwo: Opolskie		Inwestor:		System wiercenia:							
				Data wiercenia: 03-12-2007		Rzędna terenu: 0.00 m npm					
Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil Litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Liczba wałeczowań	Stan gruntu		
[m.p.p.t]	[m]			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					gleba						
				0.20	glina pylasta, ciemna brązowa				pl		
	-1.0			1.00	glina piaszczysta				pl		
	-2.0										
	-3.0			3.00							

Kartę otworu wykonano programem Geostar

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK

Wykonawca: Uniwersum Sp. z o.o.		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór numer: 3				Zał. Nr.					
Miejscowość: Prudnik, ul. Dąbrowskie Gmina: Prudnik Powiat: Prudnik Województwo: Opolskie		Inwestor:		System wiercenia:							
				Data wiercenia: 03-12-2007		Rzędna terenu: 0.00 m npm					
Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil Litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Liczba walczkowań	Stan gruntu		
[m.p.p.t.]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					gleba						
				0.20	glina, ciemna brązowa				pl		
				2.00	glina piaszczysta, ciemna szara				pl		
				3.00							

Kartę otworu wykonano programem Geostar

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK

Wykonawca: Uniwersum Sp. z o.o.		KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór numer: 4				Zał. Nr.					
Miejscowość: Prudnik, ul. Dąbrowskie Gmina: Prudnik Powiat: Prudnik Województwo: Opolskie		Inwestor:		System wiercenia:							
		Data wiercenia: 2007-12-03		Rzędna terenu: 0,00 m npm							
Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil Litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Liczba wałeczkowań	Stan gruntu		
		[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					gleba						
				0,30	glina pylasta, ciemna szara				pl		
				0,80	glina piaszczysta, ciemna brązowa				pl		
				2,30	glina, ciemna brązowa				tpl		
				3,00							

Kartę otworu wykonano programem Geostar

STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48 200 PRUDNIK


**MAPA DO PROJEKTOWANIA W SKALI 1 : 500**  
 woj. Opolskie  
 Pow. PRUDNICKI  
 Gm. PRUDNIK  
 Obręb PRUDNIK  
 DZIAŁKA 936/3  
 AM 5 ul. Dąbrowskiego  
 Godło mapy zasadniczej  
 483-221-2012-1532  
 skala 1 : 500

**GEODETA UPRAWNIONY**  
 mgr inż. Jacek Nowaczek  
 ul. Przemysłowa 14795  
 48-200 Prudnik  
 Tel. 435-30-48  
 Zozn. Min. Gosp. Przem. i Budow.


zlec 4/09 Dz 241/09 KERG 3103-17/09

**STAROSTWO POWIATOWE**  
 w PRUDNIKU  
 WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
 ul. Kościuszki 76  
 48-200 PRUDNIK

Powiatowy Górodek Dokumentacji  
 2440  
 241-241/2009  
 2009-02-02  
 Starostwo Powiatowe w Prudniku  
 POWIATOWY GÓRODEK DOKUMENTACJI  
 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10  
 Tel. 435-30-48



potwierdzam zgodność z oryginałem  
 podpis



MAPA DO PROJEKTOWANIA W SKALI 1 : 500  
 woj. Opolskie  
 Pow. PRUDNIK  
 Gm. PRUDNIK  
 Obręb PRUDNIK  
 DZIAŁKA 936/3  
 AM 5 ul. Dąbrowskiego  
 Godło mapy zasadniczej  
 483-221-2012-1532  
 skala 1 : 500  
 Zlec. 4/09 Dz. 241/09 KERG 3103-17/09

GEODETA UPRAWNIONY  
 mgr inż. Jacek Nowaczyk  
 Nr opr. Zawodowych 48-200 Prudnik  
 ul. Parkowa 19  
 14796 tel. 77 436 733  
 Zzew. Min. Gosp. Przemysłu Budow. 16 119 608

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI

## LEGENDA:

- Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 60/40/10 szare
- Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych 60/40/10 czarne
- Nawierzchnie z z kostki POLBRUK gr. 6 cm szarej
- Tereny zadarnione
- Żwir biały frakcji 16-32 mm grubość warstwy 15 cm
- Budynek garażu do rozbiórki
- Krawężnik betonowy 100/30/15
- Krawężnik betonowy 100/30/15 obniżony
- Kostka kamienna granitowa surowołupana 15/17 cm
- Klon kulisty h=2.0 m

Starostwo Powiatowe w Prudniku  
 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI  
 GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10  
 Tel. 436 30 48


z up. STAROSTY

<b>AR-DOM</b>		<b>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</b>		AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE ARKADIUSZ ŻURAKOWSKI 48-200 PRUDNIK UL. MIEROSŁAWSKIEGO 19 TEL./FAX 077 4369116	
<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>					
Urząd Miejski w Prudniku					
PROJEKTANT: mgr inż. Arkadiusz Żurkowski	NR SPRAWY: 07/2009/PRUD/09	SPECJALNOŚĆ: Drogi	DATA I PROJEKT: 01-2009	<b>Budowa parkingu pojazdów osobowych przy cmentarzu komunalnym w Prudniku</b>	
PROJEKTANT:	NR SPRAWY:	SPECJALNOŚĆ:	DATA I PROJEKT:		
PROJEKTANT:	NR SPRAWY:	SPECJALNOŚĆ:	DATA I PROJEKT:		
PROJEKTANT:	NR SPRAWY:	SPECJALNOŚĆ:	DATA I PROJEKT:		
1		1		1	
SKALA: 1:500		BRZĄD: Drogi		ZŁ:	


PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PARKING

Skala 1:25




DROGA DOJAZDOWA




- ① Krawężnik betonowy 100/30/15 cm
- ② Ława z betonu B-15 gr. 15 cm
- ③ Płyta betonowa ażurowa 60/40/10
- ④ Podsyпка grysowa frakcji 2-6 mm gr. 5 cm
- ⑤ Podbudowa z mieszanki kamiennej frakcji 0-32 mm gr. 25 cm
- ⑥ Warstwa mrozochronna z pospółki gr. 15 cm
- ⑦ Pobocze gruntowe zadornione
- ⑧ Obrzeże betonowe 100/30/8
- ⑨ Ława z betonu B-15 gr. 10 cm
- ⑩ Kostka POLBRUK gr. 6 cm
- ⑪ Podbudowa z mieszanki kamiennej frakcji 0-32 mm gr. 10 cm
- ⑫ Warstwa mrozochronna z pospółki gr. 10 cm

<b>AR-DOM</b> BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE		AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE ARKADIUSZ ŻURAKOWSKI 48-200 PRUDNIK UL. MIEROSZAWSKIEGO 19 TEL/FAX 077 4369116	
STANOWISKO PRACOWNIKA: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>		NAZWA ZADANIOWA:	
AMK/OPR: <b>Urząd Miejski w Prudniku Kościuszki 3 48-200 Prudnik</b>		Budowa parkingu pojazdów osobowych cmentarza komunalnego w Prudniku	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Arkadiusz Żurkowski	NR UPRAWNIENIA: OPL/0248/ P000/05	SPECJALNOŚĆ: Drogowo	DATA I PODPIS: 01-2009
OPISOWAŁ:	NR UPRAWNIENIA:	SPECJALNOŚĆ:	DATA I PODPIS:
OPISOWAŁ:	NR UPRAWNIENIA:	SPECJALNOŚĆ:	DATA I PODPIS:
SKALA: 1:25		NR RYSUNKU: <b>2</b>	NAZWA RYSUNKU: Przekrój konstrukcyjny parking i droga dojazdowa
		NR ARKUSZA:	NR ARKUSZA:
		ARKUSZ: Drogowo	ESK:




STAROSTWO POWIATOWE  
w PRUDNIKU  
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ  
ul. Kościuszki 76  
48-200 PRUDNIK

**UWAGA:**  
Puste przestrzenie wypełnić mieszanką kamienną frakcji 0-12.8 mm  
Kostka dzieląca POLBRUK gr. 8 cm koloru czerwonego  
Płyta betonowa miejsc postojowych koloru grafitowego  
Płyta betonowa jezdni manewrowej koloru szarego



 <b>AR-DOM</b>		BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE		AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE    ARKADIUSZ ŻURAKOWSKI 48-200 PRUDNIK UL. MIĘROSŁAWSKIEGO 19    TEL/FAX 077 4369116	
STADIUM PROJEKTU: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>				NAZWA DOKUMENTACJI:	
INWESTOR: Urząd Miejski w Prudniku Kościuszki 3 48-200 Prudnik				<b>Budowa parkingu pojazdów osobowych Cmentarza Komunalnego w Prudniku</b>	
PROJEKTANT: mgr inż Arkadiusz Żurkowski	NR UPRAWNIENIE: OPL/0248/ POOD/06	SPECJALNOŚĆ: Drogi	DATA / PODPIS: 01-2009	NR RYSUNKU: <b>3</b>	NAZWA RYSUNKU: Schemat układu płyt
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENIE:	SPECJALNOŚĆ:	DATA / PODPIS:	FORMA:	NR UMOWY:
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENIE:	SPECJALNOŚĆ:	DATA / PODPIS:	SKALA: 1:25	BRANŻA: Drogowo    EGZ

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




Istniejący fragment przyłącza  
do wymiany  
Istniejąca studnia wodomierzowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku  
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.  
UZGODNIENO  
KW. 02/16/02/2010  
Planem nr 167/51/01/10 v.

<b>WYKONAWCA:</b>  <b>AR-DOM Biuro Projektowo Usługowe</b> mgr inż. Arkadiusz Żurkowski ul. Mierosławskiego 19 48-200 Prudnik tel./fax: (077) 4369116, kom. 0608422072 e-mail: ardom@provider.pl		<b>INWESTOR:</b> Urząd Miejski w Prudniku ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik			
<b>PROJEKT:</b> <b>BUDOWA PUNKTU CZERPÁLNEGO WODY NA CMENTARZU KOMUNALNYM W PRUDNIKU</b> dz. nr. 936/3, 905/3 i 445/3		<b>STADIUM:</b> PROJEKT BUDOWLANY	<b>NUMER UMOWY:</b>		
<b>NAZWA RYSUNKU:</b> PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		<b>EGZ:</b> 1	<b>NR RYS.:</b> 1	<b>SKALA:</b> 1:500	
FUNKCJA	BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENÍ	DATA	PODPIS
Autor	DROGI	mgr inż. Arkadiusz Żurkowski	OPL/0248/POOD/06	styczeń 2010	
Sprawdził		20.8.01			
Autor	INSTALACJE SANITARNE	inż. Zdzisław Czuczvara	6/89/Op	styczeń 2010	
Sprawdził					
Autor					
Sprawdził					



 - Odcinek przyłącza wodociągowego PE 40 do wymiany - dł. 40 m



### MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

zgłoszenie z dn.:	<b>14.03.2019</b>	Id. zgł:	<b>GK.6640.157.2019</b>
Nazwa miejscowości:	<b>PRUDNIK</b>		
Jednostka Ewidencyjna	Identyfikator:	<b>161004_4</b>	
	Nazwa:	<b>Prudnik - Miasto</b>	
Obręb Ewidencyjny	Identyfikator:	<b>0114</b>	
	Nazwa:	<b>Prudnik</b>	
Położenie	<b>dz. 936/3 i inne</b>		<b>a.m. 5</b>
Skala mapy	<b>1:500</b>	sekcja mapy	<b>6.131.17.21.2.2</b>
Układ współrzędnych	prostokątnych płaskich		<b>2000</b>
	wysokości		<b>Kronstadt 86</b>

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomości są zgodne z mapą ewidencji gruntów. Granice nieruchomości nie zostały wyznaczone w terenie i nie zostały określone z wymaganą dokładnością. Niniejsza mapa może służyć do projektowania budynków usytuowanych w odległości większej niż 4,0 m od granic nieruchomości. Niniejsza mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń dot. służebności gruntowych.

Data opracowania mapy **19-03-2019**

Wykonawca:  
**GEODETA UPRAWNIONY**  
*inż. Jakub Kleszcz*  
 nr upr. zawod. 22425

**USŁUGI**  
**GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE**  
**JAKUB KLESZCZ**  
 48-200 Prudnik, Kardynała Wyszyńskiego 17/12  
 NIP 7532267500, REGON 160397186  
 tel. 661 692 461

5575900.00  
 6489450.00