ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Urząd Miejski w Prudniku
skala 1:100

Zestawienie stolarki okiennej

Oznaczenie		O1/1	O2/1	O3/1	O4/1	O5/0	O5'/0	O6/0	O7/0	O8/0	O9/0	O10/0	O11/0	O11'/0	O12/0	O13/0	O14/0	O14'/0	O15/1	O16/0	O17/0	O18/0	O18'/0	O19/0	O20/0	O21/0	O22/0	O23/0	O24/0	O25/0		
Schemat																																		
Wymiary	Szerokość [cm]	130	130	80	40	138	138	200	185	116	245	272	138	138	205	135	185	185	260	145	155	118	118	185	110	64	64	115	118	45	160	370
	Wysokość [cm]	65	80	60	60	250	250	280	252	250	245	252	252	252	450	265	252	252	330	335	335	220	220	220	155	64	64	75	156	65	250	345/530
	Piwnice	21	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Parter	-	-	-	-	22	11	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I Piętro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	12	3	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II Piętro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9	6	3	8	1	1
	Razem	21	2	3	1	22	11	3	3	1	1	2	20	12	3	2	2	1	1	1	1	8	5	3	2	4	9	6	3	8	1	1
UWAGI:		Istniejąca stolarka z PCV - **nie podlega wymianie**	Istniejąca stolarka z PCV - **nie podlega wymianie**	Istniejąca stolarka z PCV - **nie podlega wymianie**	Istniejąca stolarka z PCV - **nie podlega wymianie**	Stolarka drewniana skrzynkowa - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana skrzynkowa, wyposażona w mechanizm do otwieranią górnej części - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana skrzynkowa, wyposażona w mechanizm do otwieranią górnej części - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana skrzynkowa, wyposażona w mechanizm do otwieranią górnej części - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana skrzynkowa, wyposażona w mechanizm do otwieranią górnej części - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana skrzynkowa - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana skrzynkowa, wyposażona w mechanizm do otwieranią górnej część - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana skrzynkowa - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana skrzynkowa, wyposażona w mechanizm do otwieranią górnej część, 3 sztuki od wewnątrz witraż - **przewidziana do wymiany, skrzydła z witrażem nie podlegają wymianie - przewidziana do renowacji**	Stolarka drewniana skrzynkowa, wyposażona w mechanizm do otwieranią górnej część, od wewnątrz witraż - **przewidziana do wymiany, skrzydła z witrażem nie podlegają wymianie - przewidziana do renowacji**	Stolarka drewniana - **przewidziana do wymiany, w miejscach nakładania szprosów należy, wewnątrz pakietu szybowego, zastosować łbłe ramki dystansowe**	Stolarka drewniana skrzynkowa - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana skrzynkowa, wyposażona w mechanizm do otwieranią górnej część - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana skrzynkowa (szklenie 1+1), nie podlega wymianie - **nie podlega wymianie**	Stolarka drewniana skrzynkowa - okno balkonowe - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana skrzynkowa - okno balkonowe - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana skrzynkowa - okno balkonowe - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana skrzynkowa, 1 sztuka od wewnątrz witraż - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana skrzynkowa, wyposażona w mechanizm do otwieranią górnej część - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana skrzynkowa, 2 sztuki wyposażone w mechanizm do otwieranią górnej część - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana skrzynkowa - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana krosnowa - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana krosnowa - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana skrzynkowa - **przewidziana do wymiany**	Stolarka drewniana skrzynkowa - **przewidziana do wymiany**	Naświetle (okno dachowe) - **przewidziane do wymiany podczas remontu dachu**	Naświetle dachowe - **przewidziane do wymiany podczas remontu dachu**	Naświetle dachowe - **przewidziane do wymiany podczas remontu dachu**

Wymagania stolarki okiennej drewnianej:

– współczynnik przenikania ciepła dla całego okna	U = 0,9 W/(m2K)
– współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szybowego	U = 0,5 W/(m2K)
– konstrukcja	skrzynkowa oraz krosnowa na wzór istniejącej
– izolacyjność akustyczna (okna)	Rw=min.30 dB
– klasa wodoszczelności	kl. 4A (150Pa)
– kolor stolarki	biały
– wykończenie	farby wodorozcieńczalne, kryjące (system trzypowłokowy)
– rodzaj uszczelek	EPDM
– detale okuć i zamków	na wzór istniejących

– okna winny posiadać atest PZH
– ramy i pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty.
– pakiety szybowe:
  - powinny posiadać atest PZH,
  - powinien posiadać atest Instytutu Szkła i Ceramiki
  - pakiet 3 szybowy 4-16-4-16-4 wypełniony argonem lub ksenonem z dwoma powłokami niskoemisyjnymi
– okna należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne o wydajności 30 m3/h

Okna wymienić na nowe z drewna klejonego wykonane na wzór istniejących, stolarkę należy odtworzyć ściśle według Istniejącej z zachowaniem formy, podziału, materiału oraz sposobów otwierania z wtórnym wykorzystaniem istniejących zdobień (zdobione listwy przymykowe, profilowane elementy ślemion) dokonując pomiarów z natury.
Nowe okna mają wiernie odwzorowywać pierwotny wygląd stolarki.

W oknach budynku, od wewnątrz, zamontować rolety tekstylne z prowadnicami w kolorze jasno szarym. Dobór koloru po ustaleniu z Inwestorem.

UWAGA:
wymiary stolarki ujęte w zestawieniu są wymiarami zmierzonymi w stanie istniejącym, wymiary podano w świetle otworów
Przed zamówieniem stolarki należy bezwzględnie dokonać obmiaru otworów na budowie.

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Zielа 34 27-400 Ostrowiec Św. telkom. 667 633 003		Nr rysunku: P5	Branża: ARCHITEKTURA	Skala: 1:100
			Inwestor: Gmina Prudnik ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik	Adres budowy: Budynek Urzędu Miejskiego w Prudniku ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktór	227/KL/72		
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	-----	Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY	
Sprawdzający: Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ	Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	
	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: marzec 2019r.