

RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ
Urząd Miejski w Prudniku
skala 1:100



WYKAZ PRZEKROJÓW WIĘŻBY DACHOWEJ:

1. murłata	16 x 16 cm
2. słup pod murłatą	16 x 16 cm
3. płatów	17,5 x 17,5 cm
4. płatów kalenicowa	17,5 x 17,5 cm
5. słup	17,5 x 23 cm, 17,5 x 17,5 cm
6. miecz	16 x 16 cm
7. krokwie	14 x 16 cm
8. kleścze	2 x 10 x 23 cm
9. zastrzał	13 x 19 cm
10. krokiew narożna	16 x 16 cm
11. krokiew koszowa	16 x 16 cm
12. wymian podwalna	14 x 14 cm
13. zastrzał	17,5 x 17,5 cm
13. słup	13 x 19 cm
14. słup	14 x 14 cm
14. płatów	14 x 19 cm
15. płatów kalenicowa	14 x 14 cm
16. kleścze	2 x 7 x 14 cm
17. murłata	19 x 19 cm
18. słup pod murłatą	19 x 19 cm
19. miecz	14 x 14 cm
20. podwalna	25 x 28 cm
21. krokwie	13 x 17 cm
22. skupy	16 x 17 cm
23. płatów	16 x 19 cm
24. miecz	16 x 16 cm
25. krokiew narożna	14 x 16 cm
26. krokiew koszowa	14 x 16 cm
27. płatów kalenicowa	16 x 19 cm
28. kleścze	2 x 8 x 16 cm
29. krokwie podwalna	13 x 16 cm
	16 x 16 cm

UWAGA:
Kolorem czerwonym oznaczono elementy do wymiany
Po zdemontowaniu pokrycia oraz deskowania przy otwartej połaci dachowej należy oszacować dokładną ilość elementów więźby dachowej koniecznych do wymiany.

Wymieniane elementy więźby dachowej otworzyć w istniejącej formie z zachowaniem obecnych przekrojów drewna oraz sposobów mocowania. Projektem przewidziano zastosowanie drewna o klasie C24.

Wszystkie elementy drewniane wewnętrzne, zarówno nowe jak i stare zabezpieczyć środkiem przeciw korozji biologicznej oraz ogniochronnym do drewna poprzez malowanie lub opryskanie.

Pracownia Architekcyjna Spółka z o.o. ul. Żabka 34 27-400 Ostrowiec Św. tel./kom. 067 633 003	1	Architektura	Skala: 1:100
Projektant: Architektura	mjr inż. arch. Zbigniew Dołór	227/KL/72	Temat: Budynek Urzędu Miejskiego w Prudniku ul. Kościuszki 3 45-200 Prudnik
Asystent projektanta:	Agnieszka Bak	----	Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
Imię i nazwisko: Nr upr. Podpis:			Tytuł projektu: RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ
Data opracowania: marzec 2019r.			