
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM SŁUŻĄCYCH RE-
KREACJI CODZIENNEJ
ADRES INWESTYCJI : Plac przy budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 (PP nr 6) na dz. nr 1870/100,, 48-200
Prudnik,
INWESTOR : Gmina Prudnik
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, 48-200 Prudnik,
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Wilk
DATA OPRACOWANIA : 2020-06-16

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-06-16

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja i doposażenie placu zabaw					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 13-12	Rozbiórki konstrukcji i elementów drewnianych i metalowych	m ³		
d.1	0101-04				
	B-01.00.00				
		22.68	m ³	22.680	
				RAZEM	22.680
2	KNNR-W 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0112-02				
	B-02.00.00				
		0.2	ha	0.200	
				RAZEM	0.200
3	AW Kalkulacja własna	Demontaż, przeniesienie i montaż: - sprężynowca królika - piaskownicy	kpl		
d.1	B-01.00.00;				
	B-08.00.00				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1, 25 m ³ na odkład. Grunt kategorii I-II, przygotowanie pod powierzchnię bezpieczną	m ³		
d.1	0220-01				
	B-02.00.00				
		45	m ³	45.000	
				RAZEM	45.000
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II	m		
d.1	0401-01				
	B-02.00.00				
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA W CZĘŚCI PRZEDSZKOLNEJ					
6	KNR 2-31	Obrzeża bezpieczne o wymiarach 25x5 cm	m		
d.2	0407-01				
	B-06.00.00				
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
7	KNR 2-31	Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.2	0105-01				
	B-05.00.00				
		90.1	m ²	90.100	
				RAZEM	90.100
8	KNR 2-31	Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność = 2	m ²		
d.2	0105-02				
	B-05.00.00				
		90.1	m ²	90.100	
				RAZEM	90.100
9	KNNR-W 10	Wzmocnienie podłoża przy pomocy geowłókniny	m ²		
d.2	2404-09				
	B-05.00.00				
		90.1	m ²	90.100	
				RAZEM	90.100
10	KNR 2-31	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0114-01				
	B-04.00.00				
		90.1	m ²	90.100	
				RAZEM	90.100
11	KNR 2-31	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0109-01				
	B-03.00.00				
		90.1	m ²	90.100	
				RAZEM	90.100
12	KNR 2-31	Podbudowy betonowe z dylatacją. Dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność = -2	m ²		
d.2	0109-02				
	B-03.00.00				
		90.1	m ²	90.100	
				RAZEM	90.100
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt bezpiecznych o wymiarach 50x50x5 cm	m ²		
d.2	0502-04				
	B-07.00.00				
		90.1	m ²	90.100	
				RAZEM	90.100
3 ELEMENTY ZABAWOWE DLA PRZEDSZKOLAKÓW					
14	AW Kalkulacja własna	Dostawa i montaż zestawu metalowego z wieżami	kpl		
d.3	B-07.00.00				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	AW Kalkulacja własna B-07.00.00	Dostawa i maontaż sześcioboku sprawnościowego metalowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	AW Kalkulacja własna B-07.00.00	Dostawa i montaż zestawu metalowego statek	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	AW Kalkulacja własna B-07.00.00	Dostawa i montaż zestawu sprawnościowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	AW Kalkulacja własna B-07.00.00	Dostawa i montaż zestawu z tablicami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		ELEMENTY ZABAWOWE DLA DZIECI DO 3 ROKU ŻYCIA			
19	AW Kalkulacja własna B-07.00.00	Dostawa i montaż zestawu metalowego ze zjeżdżalnią "B"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	AW Kalkulacja własna B-07.00.00	Dostaw i montaż zestawu metalowego ze zjeżdżalnią "A"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	AW Kalkulacja własna B-07.00.00	Dostawa i montaż autka na sprężynie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	AW Kalkulacja własna B-07.00.00	Dostawa i montaż piaskownicy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	AW Kalkulacja własna B-07.00.00	Dostawa i montaż sprężynowca kogut	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24	AW Kalkulacja własna B-07.00.00	Dostawa i montaż sprężynowca statek	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		REGULAMIN			
25	AW Kalkulacja własna B-07.00.00	Dostawa i montaż regulaminu wolnostojącego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000