
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym służących rekreacji codziennej
ADRES INWESTYCJI : 48-200 Czyżowice
INWESTOR : Gmina Prudnik
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
WYKONAWCA ROBÓT : wg wybranej oferty
ADRES WYKONAWCY : wg wybranej oferty
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2020

Poziom cen : I kw 2020 + kalkulacja własna rynkowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		STREFA BEZPIECZEŃSTWA			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40	m ³		
d.1	0206-02	m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi			
	B-01.00.00.	na odległość do 1 km			
		2.25*7*0.30	m ³	4.725	
				RAZEM	4.725
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1	m ³		
d.1	0108-08	km			
	B-01.00.00.	Krotność = 3			
		4.725	m ³	4.725	
				RAZEM	4.725
3	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m ²		
d.1	0101-02	o szer. 4,0 m			
	B-04.00.00	2.25*7	m ²	15.750	
				RAZEM	15.750
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł-	m		
d.1	0407-01	nieniem spoin zaprawą cementową - ANALOGIA obrzeża elastyczne			
	B-05.00.00	18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
5	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po	m ²		
d.1	0105-01	zagęszczeniu			
	0105-02	15.75	m ²	15.750	
	B-03.00.00			RAZEM	15.750
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	0.74	m ³	0.740	
	B-05.00.00			RAZEM	0.740
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-07	czeniu 10 cm			
	0114-08	15.75	m ²	15.750	
	B-03.00.00			RAZEM	15.750
8	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10	m ²		
d.1	0109-01	cm			
	0109-02	1.58	m ²	1.580	
				RAZEM	1.580
9	KNR 2-31	Nawierzchnia bezpieczna - ANALOGI A	m ²		
d.1	0502-04	15.75	m ²	15.750	
	B-06.00.00			RAZEM	15.750
2		DOSTAWA WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW			
10	Kalkulacja	Dostawa i montaż huśtawki metalowej - urządzenia zabawowego typu bo-	kpl		
d.2	własna	cianie gniazdo zgodnie z dokumentacją techniczną - Mocowanie do podło-			
	B-07.00.00	ża wg. technologii producenta			
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000