

1

Nr post.: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 559619-N-2020 z dnia 09.07.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

**Gmina Prudnik
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik**

Prudnik, dnia 21 lipca 2020 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zagospodarowanie placów zabaw

W związku z zapytaniem do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu j/w. Gmina Prudnik na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania oraz wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Pytanie 1

Proszę o odpowiedź czy w zakres zamówienia wchodzi demontaż urządzeń oraz demontaż i przeniesienie urządzeń? Jeśli tak proszę o podanie urządzeń, które należy:

- zdemontować
- zdemontować i ponownie zamontować w nowym miejscu oraz przesłanie zdjęć tych urządzeń.

Odpowiedź:

Zdjęcie istniejącego placu zabaw



W zakres zamówienia wchodzi:

1.1 demontaż n/w urządzeń tj.

- wieża 2 szt



- wąż 4 szt.



- huśtawka wagowa – 1 szt.



1.2. demontaż z montażem na nowym miejscu
- huśtawka wagowa na sprężynie



- bujak motor wraz z wymianą siedziska i pomalowaniem



- piaskownica do przestawienia



Po zdemontowaniu urządzeń teren należy wyrównać.

1.3. Istniejąca huśtawka wagowa podwójna pozostaje na miejscu.



1.4. Zestaw zabawowy drewniany oraz drewniany pociąg – demontaż po stronie Zamawiającego.

2. Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej zamiast płytek? Jeśli nie proszę o podanie jakie należy wycenić płytki SBR czy EPDM?

Odpowiedź:

Nawierzchnie bezpieczną dla urządzenia o HIC powyżej 1,00 m należy wykonać z płytek SRB (dokumentacja strona 29-30) oraz z STWiOR (B.07.00.00. Nawierzchnia z kostki betonowej i płyt elastycznych).

3. Pytanie 3

Proszę o odpowiedź jaki kolor ma mieć nawierzchnia bezpieczna.

Odpowiedź:

Nawierzchnia bezpieczna ma być w kolorze czerwonym

4. Pytanie 4

Proszę o odpowiedź z czego ma być wykonana nawierzchnia pod urządzeniami o HIC poniżej 1,00 m?

Odpowiedź:

Nawierzchnia pod urządzenia o HIC poniżej 1,00 m ma być z darni.

5. Pytanie 5

Proszę o odpowiedź co należy zrobić z 4 ławkami dużymi i 5 ławkami dla dzieci gdyż w projekcie jest zapis „...usunięcia, odnowienia lub do wymiany, decyzje podejmuje inwestor.”?

Odpowiedź:

4 ławki duże i 5 ławek dla dzieci nie są przedmiotem zamówienia.

6. Pytanie 6

Proszę o odpowiedź czy w zakres zamówienia wchodzi demontaż urządzeń oraz demontaż i przeniesienie urządzeń? Jeśli tak proszę o podanie urządzeń, które należy:

- zdemontować
- zdemontować i ponownie zamontować w nowym miejscu

Odpowiedź:

Na stronie 14 projektu znajduje się plan sytuacyjny z istniejącymi urządzeniami zabawowymi (rys. nr 2). Na stronie 13 projektu znajduje się plan sytuacyjny (rys. nr 1), na którym oznaczono – pokazano jak ma wyglądać plac zabaw po zakończeniu prac. Są na nim pokazane nowe urządzenia zabawowe, a także urządzenia zabawowe istniejące, które pozostają oraz urządzenia istniejące, które należy zdemontować i ponownie zamontować w nowym miejscu. Rys. nr 2 pokazuje stan istniejący, a rys. nr 1 stan projektowany.

Na stronie 7 projektu w punkcie 4.3. stan projektowany – podano:

które z istniejących urządzeń mają zostać zdemontowane tj.

Lokomotywa - nr A; żyrafa - nr B; autobus - nr E; drabinka- wąż - nr F; samolot – nr I;
wieża – nr L;

Metalowy stół z ławkami (nr R) do demontażu,

Zestaw drewniany I i II i III (nr G; nr K; nr M) – demontaż po stronie Zamawiającego.

Istniejące urządzenia, które należy zdemontować i ponownie zamontować w nowym miejscu to:

Bujaki: koń i kogut oraz kosz na śmieci.

Zdemontowane urządzenia przewieźć na złomowisko lub wskazane miejsce przez Inwestora na odległość 3 km.

7. Pytanie 7

Proszę o odpowiedź co należy zrobić ze sprężynowcami: motor, ślimak, słoń, tygrys?

Odpowiedź:

Lokalizacja tych istniejących urządzeń zabawowych (rys nr 1 – str. 13 projektu) pozostaje bez zmian, urządzenia tj. ślimak, słoń, tygrys – malowanie po stronie Zamawiającego nie jest przedmiotem zamówienia..

Motor po stronie Zamawiającego, nie jest przedmiotem zamówienia.

8. Pytanie 8

Proszę o odpowiedź czy istniejący stół metalowy należy zdemontować?

Odpowiedź:

Tak należy zdemontować. /Zgodnie z opisem w projekcie tj. str. 7 pkt. 4.3 stan projektowany./

9. Pytanie 9

Proszę o odpowiedź na czym ma polegać renowacja sprężynowców: koń, kogut?

Odpowiedź:

Koń - malowanie oraz wymiana uchwytów i siedziska na nowe,

Kogut – malowanie po stronie Zamawiającego.

10. Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej zamiast płytek? Jeśli nie proszę o podanie jakie należy wycenić płytki SBR czy EPDM?

Odpowiedź:

Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z projektem (str. 9 pkt. 4.4) oraz STWiOR (B.07.00.00. Nawierzchnia z kostki betonowej i płyt elastycznych SBR).

11. Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej zamiast płytek? Jeśli nie proszę o podanie jakie należy wycenić płytki SBR czy EPDM?

Odpowiedź:

Nawierzchnie bezpieczną dla urządzenia o HIC powyżej 1,00 m należy wykonać z płytek SBR - dokumentacja strona oraz z STWiOR (B.06.00.00. Nawierzchnia z płyt elastycznych).

12. Pytanie 12

Czy na teren budowy jest zapewniony dojazd samochodów ciężarowych powyżej 20 ton? Jeśli nie to proszę o podanie tonażu samochodów które tam mogą się poruszać?

Odpowiedź:

Część I

Na teren nie ma możliwości wjazdu samochodami powyżej 20 ton na teren placu zabaw.

Można dojechać do istniejącego placu samochodem do 7,5 tony.

Od strony ulicy Sybiraków do przedszkola dojazd samochodem do 12 ton. Na plac zabaw towar przewieść mniejszym transportem.

Część II

Na teren nie ma możliwości wjazdu samochodami powyżej 20 ton

Z uwagi na przebieg ciepłociągu przez teren przedszkola, Właściciel linii ciepłowniczej dopuszcza przejazd samochodami do 5 ton na terenie przedszkola. W przypadku użycia samochodu powyżej 5 ton należy ciepłociąg (w miejscu przejazdu samochodu) zabezpieczyć płytami drogowymi.

Przedszkole znajduje się przy drodze gminnej ulicy Piastowskiej na której dopuszcza się transport samochodu do 20 ton.

Część III

Na teren nie ma możliwości wjazdu samochodami powyżej 20 ton

Można dojechać do ogrodzenia istniejącego placu zabaw samochodem do 10 ton. Od bramki wejściowej na plac na odległość około 15 m należy materiał przewieść taczkami.

13. Pytanie 13

Czy do oferty należy załączyć karty techniczne urządzeń?

Odpowiedź:

Karty techniczne urządzeń należy przekazać Zamawiającemu przed przystąpieniem do montażu urządzeń.

14. Pytanie 14

Proszę o odpowiedź czy w części placu dla dzieci w wieku żłobkowym (do lat 3) urządzenia (zestawy zabawowe) mają mieć wysokość upadku do 1,4 m?

Odpowiedź:

W części placu dla dzieci w wieku żłobkowym (do lat 3) urządzenia - zestawy zabawowe mają mieć wysokość upadku do 1 m.

15. Pytanie 15

Proszę o odpowiedź jakie urządzenia należy poddać renowacji, czyszczeniu (w przedmiarze podane jest 10 szt.) oraz zamieszczeniu zdjęć tych urządzeń.

Odpowiedź:

- Koń - malowanie oraz wymiana uchwytów i siedziska na nowe,



Motor po stronie Zamawiającego, nie jest przedmiotem zamówienia.

Na rysunku nr 2 (Plan sytuacyjny – istniejące urządzenia zabawowe) zestaw drewniany stolik + ławki nie jest przedmiotem zamówienia.

16. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

1) W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale XII pkt 1. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Prudniku
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik ,
sekretariat – pok. 102

nie później niż o godzinie 12:00 w dniu 28 lipca 2020 r.”

2) W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale XII pkt 4. otrzymuje brzmienie:

„ 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2020 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3, w sali nr 116. ”

Powyższe odpowiedzi i zmiany należy dołączyć do materiałów przetargowych i traktować jako integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

BURMISTRZ

Grzegorz Zawisła
Grzegorz Zawisła

Jołanta Szablowska-Faron
Naczelnik Wydziału

mgr inż. Jołanta Szablowska-Faron