

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA PRUDNIK 48-200 PRUDNIK
UL. KOŚCIUSZKI 3

NAZWA ZADANIA:

Etap I Remonty cząstkowe dróg gminnych
Etap II Remont drogi gminnej w Piorunkowicach działka nr 162/1
Etap III Remont drogi gminnej w Moszczance (działka nr 574)

RODZAJ ROBÓT:

REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH

CPV 45233142-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG

ADRES INWESTYCJI:

TEREN GMINY PRUDNIK

Opracował:

Andrzej Ziola

Prudnik dn. 01.03.2021r

INSPEKTOR
ds. nadzoru
robót budowlanych
Andrzej Ziola

Naczelnik Wydziału
mgr inż. Renata Heda

3	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	m ²		
d.1	analogia	Ubytki powyżej 50m2			
		935	m ²	935.000	
				RAZEM	935.000
2		Remont drogi gminnej w Piorunkowicach działka nr 162/1			
4	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek	m ²		
d.2	Czyszczenie pobocza	28*0.25	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 2-31 0107-d.2 01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
		28*4.2*0.05	m ³	5.880	
				RAZEM	5.880
6	KNR AT-03 d.2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
		28*4.2	m ²	138.000	
			m ²	117.600	
				RAZEM	255.600
7	KNR 2-31 0310-d.2 05	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		255.6	m ²	255.600	
				RAZEM	255.600
8	KNR 2-31 0310-d.2 06	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		
		255.6	m ²	255.600	
				RAZEM	255.600
9	KNR 2-31 0107-d.2 01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
	Pobocze z kamienia	28*0.25*0.1*2	m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
3		Remont drogi gminnej w Moszczance (działka nr 574)			
10	KNR 2-01 0126-d.3 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek	m ²		
	Czyszczenie pobocza	83*0.25*2	m ²	41.500	
				RAZEM	41.500
11	KNR 2-31 0107-d.3 01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
		83*3.2*0.1	m ³	26.560	
				RAZEM	26.560
12	KNR AT-03 d.3 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
		83*3.2	m ²	10.000	
			m ²	265.600	
				RAZEM	275.600
13	KNR 2-31 0310-d.3 05	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		275.6	m ²	275.600	
				RAZEM	275.600

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31 0310- d.3 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 275.6	m ² m ²	 275.600	
				RAZEM	275.600
15	KNR 2-31 0107- d.3 01 Pobocze z ka- mienia	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 83*0.25*0.1*2	m ³ m ³	 4.150	
				RAZEM	4.150