

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Wykonanie ukwieceń oraz pielęgnacja roślin kwiatowych na terenie Prudnika”

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Wykonanie ukwieceń oraz pielęgnacja roślin kwiatowych na terenie Prudnika” w sekretariacie Burmistrza Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 do dnia 25 maja 2009r.

Kontakt pod nr telefonu 4066212 oraz w pokoju nr 9.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie ukwieceń oraz pielęgnacja roślin kwiatowych na terenie Prudnika.

Zieleń objęta zakresem prac:

1. pl. Zamkowy
2. skrzyżowanie ul. Nyska-Kolejowa
3. skrzyżowanie ul. Kolejowa-Powstańców Śląskich
4. ul. Kościuszki
5. skwer zieleni w Dębowcu
6. skupiny krzewów tabela nr 1

Zakres prac:

1. Plac Zamkowy
 - przekopanie, uzupełnienie ziemi, nawożenie przed sadzeniem
 - dwukrotne (wiosna, jesień) obsadzenie zieleńca roślinami kwiatowymi w ilości 16 szt./m² (43 m²)
 - pielęgnacja nasadzeń (rośliny kwiatowe oraz krzewy):
 - * spulchnianie gleby
 - * odchwaszczanie
 - * nawożenie i podlewanie
 - * usuwanie przekwitłych kwiatostanów (w razie potrzeby)
 - * uzupełnianie braków kory pod eksponowanymi nasadzeniami
 - * likwidacja nasadzeń sezonowych, uprzątnięcie terenu z wywozem urobku
 - * przekopanie kwietników na zimę.
 - * wymiana uschniętych oraz uzupełnianie brakujących nasadzeń
2. skrzyżowanie ul. Nyska-Kolejowa
 - przekopanie, uzupełnienie ziemi, nawożenie przed sadzeniem
 - dwukrotne (wiosna, jesień) obsadzenie zieleńca roślinami kwiatowymi w ilości 16 szt/m² (23 m²)
 - pielęgnacja nasadzeń:
 - * spulchnianie gleby
 - * odchwaszczanie
 - * nawożenie i podlewanie
 - * usuwanie przekwitłych kwiatostanów (w razie potrzeby)
 - * uzupełnianie braków kory pod eksponowanymi nasadzeniami
 - * likwidacja nasadzeń sezonowych, uprzątnięcie terenu z wywozem urobku
 - * przekopanie kwietników na zimę.
 - * wymiana uschniętych oraz uzupełnianie brakujących nasadzeń

3. skrzyżowanie ul. Kolejowa-Powstańców Śląskich
- przekopanie, uzupełnienie ziemi, nawożenie przed sadzeniem
 - oczyszczenie terenu z darni
 - wykonanie trawników dywanowych siewem
 - dwukrotne (wiosna, jesień) obsadzenie zieleńca roślinami kwiatkowymi
 - koszenie trawy
 - pielęgnacja nasadzeń:
 - * spulchnianie gleby
 - * odchwaszczanie
 - * nawożenie i podlewanie
 - * usuwanie przekwitłych kwiatostanów (w razie potrzeby)
 - * wyściółkowanie korą eksponowanych nasadzeń,
 - * likwidacja nasadzeń sezonowych, uprzątnięcie terenu z wywozem urobku
 - * przekopanie kwietników na zimę.
 - * wymiana uschniętych oraz uzupełnianie brakujących nasadzeń

Nasadzenia przewidziane na zieleńcu:

- Ambrowiec amerykański-1 szt.
- Dereń biały „Sybirica”- 6 szt.
- Barwinek pospolity – 192 szt.
- Trzemiłna pospolita – 100 szt.
- Tulipan biały – 92 szt.
- Starzec – 304 szt.
- Szałwia lśniaca 352 szt.

Wielkość podłoża:

- trawnik – 178 m²
- ziemia gliniasta – 20 m²
- ziemia urodzajna – 8 m²
- włóknina – 28 m²
- kora 4,5 m³

Szczegółowy zakres prac zgodnie z przedmiarem robót zawartym w projekcie do wglądu w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego.

Ilość nawozu wieloskładnikowego Hydrokompleks – 31 kg

4. zieleniec na ul. Kościuszki:

- przekopanie, uzupełnienie ziemi, nawożenie przed sadzeniem
- oczyszczenie terenu z darni
- wykonanie trawników dywanowych siewem
- dwukrotne (wiosna, jesień) obsadzenie zieleńca roślinami kwiatkowymi
- pielęgnacja nasadzeń:
 - * spulchnianie gleby
 - * odchwaszczanie
 - * nawożenie i podlewanie
 - * usuwanie przekwitłych kwiatostanów (w razie potrzeby)
 - * wyściółkowanie żwirem eksponowanych nasadzeń
 - * likwidacja nasadzeń sezonowych, uprzątnięcie terenu z wywozem urobku
 - * przekopanie kwietników na zimę.

- * wymiana uschniętych oraz uzupełnianie brakujących nasadzeń
- koszenie trawy

Nasadzenia przewidziane na zieleńcu:

- Tawuła japońska „Goldmund” – 57 szt. szt.
- Świerk biały”Alberta globe” – 51 szt.
- Żarówka drobnokwiatowa – 150 szt.
- Rozchodnik okazały – 30 szt.
- Kohleria – 60 szt.

Wielkość podłoża:

- trawnik – 173 m²
- włóknina – 138 m²
- żwir - 4 m³

Ilość nawozu wieloskładnikowego Hydrokompleks – 31 kg

Szczegółowy zakres prac zgodnie z przedmiarem robót zawartym w projekcie (z wyjątkiem nasadzenia drzewa) - do wglądu w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego.

5. skwer zieleni w Dębowcu:

- przekopanie, uzupełnienie ziemi, nawożenie przed sadzeniem
- oczyszczenie terenu z darni
- wykonanie trawników dywanowych siewem
- dwukrotne (wiosna, jesień) obsadzenie zieleńca roślinami kwiatnikowymi
- pielęgnacja nasadzeń:
 - * spulchnianie gleby
 - * odchwaszczanie
 - * nawożenie i podlewanie
 - * usuwanie przekwitłych kwiatostanów (w razie potrzeby)
 - * wyściółkowanie korą eksponowanych nasadzeń,
 - * likwidacja nasadzeń sezonowych, uprzątnięcie terenu z wywozem urobku
 - * przekopanie kwietników na zimę.
 - * wymiana uschniętych oraz uzupełnianie brakujących nasadzeń
- koszenie trawy

Nasadzenia przewidziane na zieleńcu:

- Dereń biały ”Sybirica”- 9 szt.
- Tawułka japońska – 190 szt.
- Jeżówka purpurowa – 51 szt.
- Ligularia Przewalskiego – 145 szt.
- Kocimiętka fassena – 185 szt.

Wielkość podłoża:

- trawnik – 518,5 m²
- włóknina – 203 m²
- kora 10 m³

Ilość nawozu wieloskładnikowego Hydrokompleks – 65 kg

Szczegółowy zakres prac zgodnie z przedmiarem robót zawartym w projekcie (z wyjątkiem nasadzenia drzewa) - do wglądu w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego.

6. Utrzymanie skupin krzewów (tab. nr 1)

- * odchwaszczanie
- * przycinanie
- * nawożenie i podlewanie

Tab. nr 1

Lp.	Opis miejsca	Skupiny krzewów
		pow. [m ²]
1.	Armii Krajowej k. szkoły	170
2.	Kościuszki (hała LO)	20
3.	Kościuszki -wejście na cmentarz	15
4.	Plac Szarych Szeregów	30
5.	Plac Wolności	25
RAZEM		260