

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ PRUDNIK SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów MARCIN HNATIUK – Kierownik Działu Utrzymania Ruchu Tel. 77 436 30 25
Adres UL. ZIELONA 1	Kod pocztowy 48-231
Miejscowość LUBRZA	Województwo OPOLSKIE
Telefon 77 436 30 25	Fax 77 436 58 80
Poczta elektroniczna (e-mail) sekretariat@zeczp.com.pl	Adres internetowy (URL) zeczp.com.pl www.prudnik.pl www.igcp.org.pl

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1

Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1

Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty

Taki jak w pkt. I.1

Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego

Budowa sieci ciepłych preizolowanych wraz z przyłączami 2xDN400-50 o łącznej długości 251,3 mb i węzła ciepłego o mocy Q=24 kW w 2021 roku

II.1.3) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- a) przebudowa istniejącej sieci ciepłej kanałowej magistralnej wysokoparametrowej 2xDN400 i 1xDN100 na preizolowaną 1xDN400/630, 1xDN400/560 o łącznej długości 55 mb prowadzącej od wyjścia z budynku Ciepłowni do komory KP-1 przy ul. Zielonej 1 w Lubrzy,
- b) budowa sieci ciepłej preizolowanej wysokoparametrowej 2xDN50 wraz z przyłączami 2xDN25 o łącznej długości 144,3 mb prowadzących do pięciu węzłów ciepłych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Wybickiego 5, 7, 8, 9 i 9a w Prudniku,
- c) budowa przyłącza ciepłego preizolowanego wysokoparametrowego 2xDN65/32 o łącznej długości 52,0 mb prowadzącego do węzła ciepłego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chrobrego 39 w Prudniku,
- d) budowa węzła ciepłego jednofunkcyjnego o łącznej mocy Q=24 kW w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Chrobrego 39 w Prudniku.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Lubrza, ul. Zielona

Prudnik, ul. Wybickiego i Chrobrego

II.1.5) Nomenklatura

	II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot	45200000-9 45230000-8 45231000-5
Dodatkowe przedmioty	45232140-5 45310000-3

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE TAK

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE TAK

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Założenia ogólne:

- pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez: pkt. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, projekty i przedmiary sporządzone przez autora jako załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD stanowiące integralną część SIWZ,
- wartość wykonania budowy sieci ciepłych wraz z przyłączami oraz węzłem cieplnym obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z innymi kosztami i usługami dotyczącymi wykonania robót według projektu technicznego,
- należy uwzględnić jakość wykonawstwa robót wynikającą z wymagań stawianych przez: obowiązujące normy, dostawców technologii rur preizolowanych i projekt techniczny,
- należy uwzględnić wymagania BHP dla wykonawstwa w/w sieci.

Do określenia końcowej wartości robót należy przyjąć dodatkowo następujące założenia dla robót budowlanych:

- opłaty za utylizację i wysypisko zdemontowanych materiałów,
- zabezpieczenie robót: wykonanie niezbędnych kładek dla pieszych i pojazdów, wykonanie ogrodzeń placu budowy z barier drewnianych lub siatki, wykonanie ogrodzeń taśmą lub liną na słupkach,
- roboty montażowo - instalacyjne wykonać zgodnie z projektami technicznymi,
- zasilanie i niezbędne zagospodarowanie placu budowy,
- badanie spawów – 100 % (ultradźwiękiem) – wymagana klasa spoin co najmniej druga,
- nadzory nad robotami związanymi z obcym uzbrojeniem,
- organizacja ruchu zatwierdzona przez użytkownika dróg,
- opłaty za utrudnienie w ruchu,
- podłączenie węzła cieplnego kompaktowego po stronie wysokiej i po stronie instalacji wewnętrznej CO i nowej instalacji zimnej wody oraz zasilenie węzła nową instalacją elektryczną z rozdzielni – dotyczy węzła przy ul. Chrobrego,
- wykonanie prac budowlanych przy adaptacji pomieszczenia na węzeł cieplny – dotyczy węzła przy ul. Chrobrego,
- podłączenie węzła cieplnego kompaktowego po stronie wysokiej – dotyczy pięciu węzłów przy ul. Wybickiego,
- podłączenie urządzeń węzła cieplnego do nowo budowanej instalacji elektrycznej oraz wykonanie pomiarów elektrycznych – dotyczy węzła przy ul. Chrobrego:
 - rezystancji izolacji dla każdego obwodu oddzielnie,
 - skuteczności samoczynnego wyłączenia,
 - badania wyłączników różnicowoprądowych,
 - uziemienia,dla wszystkich w/w pomiarów elektrycznych należy dostarczyć po trzy egzemplarze protokołów pomiarowych instalacji elektrycznej,
- **dotyczy sieci przy ul. Zielonej:**

- 1) OFERENT W OFERCIE UWZGLĘDNIŁ CAŁY ZAKRES ROBÓT OPISANYCH W DOKUMENACJI PROJEKTOWEJ I PRZEDMIARZE **OPRÓCZ ROBÓT DOTY-**

CZĄCYCH WYMIANY ISTNIEJĄCEGO CIEPŁOCIĄGU 1xDN100 NA PREIZOLOWANY 1xDN100/225 UJĘTYCH W:

- PRZEDMIARZE ROBÓT PRZEBUDOWY CIEPŁOCIĄGU W PUNKCIE 1.5, TJ. ROBOTY MONTAŻOWE W POZYCJACH NR 37, 38, 39, 42, 44, 46, 49, 52, 54, 56, 58, 60, 63, 66, 68, 69, 77, 78, 79, 84 ponieważ Zamawiający całkowicie rezygnuje z odtworzenia istniejącego ciepłociągu DN100.
- 2) OFERENT W OFERCIE MUSI UWZGLĘDNIĆ ZMIANĘ ZAKRESU I WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH SIECI CIEPLNEJ DOTYCZĄCEJ WYMIANY ISTNIEJĄCEGO CIEPŁOCIĄGU 2xDN400 NA PREIZOLOWANY 1xDN400/630, 1xDN400/560 UJĘTYCH W:
- PRZEDMIARZE ROBÓT PRZEBUDOWY CIEPŁOCIĄGU UJĘTYCH W PUNKCIE 1.5, TJ. ROBOTY MONTAŻOWE W POZYCJI NR 85 należy dodatkowo przyjąć do realizacji zamówienia izolację rurociągu zasilającego o grubości 100 mm oraz izolację rurociągu powrotnego o grubości 80 mm,
 - PRZEDMIARZE ROBÓT PRZEBUDOWY CIEPŁOCIĄGU UJĘTYCH W PUNKCIE 2, TJ. INSTALACJA ALARMOWA I TELEMTRYCZNA W POZYCJI NR 96 należy przyjąć tylko 20 kompletów ponieważ z 10 kompletów dotyczących ciepłociągu DN100 Zamawiający całkowicie rezygnuje,
- 3) OFERENT W OFERCIE MUSI UWZGLĘDNIĆ ZMIANĘ ZAKRESU I WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH SIECI CIEPLNEJ DOTYCZĄCEJ WYMIANY ISTNIEJĄCEGO CIEPŁOCIĄGU 2xDN400 NA PREIZOLOWANY 1xDN400/630, 1xDN400/560 po uzgodnieniu zmian z projektantem zgodnie z warunkami technicznymi 02/TP/ z dnia 05.03.2018 r. ust. 2 należy dodatkowo przewidzieć wykonanie prac polegających na likwidacji komory KP-1 oraz zabudowaniu dodatkowych kolan i złączy preizolowanych dla rurociągu zasilającego i rurociągu powrotnego wychodzących ponad grunt w miejscu likwidowanej komory zgodnie z poniższą informacją ujętą w:
- PRZEDMIARZE ROBÓT PRZEBUDOWY CIEPŁOCIĄGU UJĘTYCH W PUNKCIE 1.5, TJ. ROBOTY MONTAŻOWE W POZYCJI NR 40 i 47 należy dodatkowo dodać do zamówienia i realizacji prac jedno kolano preizolowane DN400/560 mm oraz jedno złącze zgrzewane elektrooporowo DN400/560,
 - PRZEDMIARZE ROBÓT PRZEBUDOWY CIEPŁOCIĄGU UJĘTYCH W PUNKCIE 1.5, TJ. ROBOTY MONTAŻOWE W POZYCJI NR 41 i 48 należy dodatkowo dodać do zamówienia i realizacji prac jedno kolano preizolowane DN400/630 mm oraz jedno złącze zgrzewane elektrooporowo DN400/630.
- dotyczy sieci przy ul. Wybickiego (węzły cieplne szafkowe zostaną dostarczone i zabudowane przez Zamawiającego na przełomie czerwca i lipca):
- 1) OFERENT W OFERCIE MUSI UWZGLĘDNIĆ DODATKOWY ZAKRES I WARTOŚĆ ROBÓT DLA PIĘCIU WĘZŁÓW CIEPLNYCH:
- podłączenie węzła cieplnego kompaktowego po stronie wysokiej.

Do określenia końcowej wartości budowy węzła przy ul. Chrobrego należy przyjąć dodatkowo następujące założenia dla wykonania węzła cieplnego kompaktowego:

- wartość wykonania węzła cieplnego obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych oraz robót montażowo-instalacyjnych i elektrycznych (wykonanie rozdzielni elektrycznej zasilająco-sterującej **RW-RS** i podłączenia urządzeń i elementów AKPiA) wraz z innymi kosztami i usługami (np. izolacja przewodów i urządzeń) dotyczącymi wykonania robót według zakresu określonego na schemacie technologicznym P.T. węzła,
- należy uwzględnić jakość wykonawstwa robót wynikającą z wymagań stawianych przez obowiązujące normy, dostawców technologii podstawowych urządzeń i projekt techniczny,
- roboty montażowo-instalacyjne i elektryczne wykonać zgodnie z P.T. i w zakresie wydzielonym na schemacie technologicznym i w specyfikacji materiałów,
- należy uwzględnić koszt dostawy węzła do siedziby ZEC Prudnik Spółka z o.o. lub na plac budowy.

Zamówienie należy zrealizować do dnia 16 lipca 2021 r. w zakresie robót instalacyjnych i robót odtworzeniowych przy ul. Wybickiego oraz do dnia 3 września 2021 r. w zakresie robót instalacyjnych i robót odtworzeniowych przy ul. Zielonej i ul. Chrobrego.

UWAGA! – PLANOWANA PRZERWA
PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁA PLANOWANA JEST W DNIACH OD 16-27 SIERPIEŃ 2021 R. (TERMIN MOŻE ULEC ZMIANIE).

UWAGA! – UL. ZIELONA
PRZEBUDOWĘ ODCINKA SIECI CIEPLNEJ PRZY UL. ZIELONEJ NALEŻY WYKONAĆ W TRAKCIE PLANOWANEJ PRZERWY W DOSTAWIE CIEPŁA, DLA KTÓREJ ŁĄCZY CZAS PRZERWY W DOSTAWIE CIEPŁA NIE MOŻE BYĆ DŁUŻSZY NIŻ 12 DNI, OPRÓCZ FRAGMENTU PRZEBUDOWY OD PUNKTU 2 DO PUNKTU 5, KTÓRA TO MOŻE ZOSTAĆ ROZPOCZĘTA PO ZAKOŃCZENIU SEZONU GRZEWCZEGO CZYLI PO 31 MAJA 2021 R. ORAZ PRZED PLANOWANĄ PRZERWĄ W DOSTAWIE CIEPŁA.

UWAGA! – UL. WYBICKIEGO
BUDOWĘ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI MOŻNA REALIZOWAĆ NIEZALEŻNIE OD SEZONU GRZEWCZEGO. POŁĄCZENIE BUDOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ CZYLI MONTAŻ TRÓJNIKA I MONTAŻ PREIZOLOWANEJ KSZTAŁTKI PRZEJŚCIOWEJ NA SYSTEM TWINPIPE BĘDZIE REALIZOWANE W TRAKCIE SEZONU GRZEWCZEGO DLA CWU, A WIĘC MOŻNA JE REALIZOWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZY SPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH W MOMENCIE ZAKOŃCZENIA ROBÓT PRZY BUDOWIE CAŁEJ NOWO PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ W TRAKCIE ZAPLANOWANEJ PRZERWY W DOSTAWIE CIEPŁA TRWAJĄCEJ NIE DŁUŻEJ NIŻ 6 GODZIN. ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ POWIADOMIENIA ODBIORCÓW CIEPŁA Z 2 TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM O PLANOWANEJ PRZERWIE NALEŻY ODPOWIEDNIO WCZEŚNIEJ USTALIĆ TERMIN WYKONANIA TYCH PRAC.

UWAGA! – UL. CHROBREGO
BUDOWĘ PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO MOŻNA REALIZOWAĆ NIEZALEŻNIE OD SEZONU GRZEWCZEGO, GDYŻ W ISTNIĄCYM POMIESZCZENIU WĘZŁA CIEPLNEGO PRZY UL. CHROBREGO 37 ZABUDOWANE SĄ ZAWORY ODCINAJĄCE, OD KTÓRYCH ROZPOCZYNA SIĘ BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. CHROBREGO 39.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ul. Wybickiego – do 16.07.2021 r.
Zamówienie w tym zakresie należy zrealizować w terminie do dnia 30.07.2021 r.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ul. Zielona i ul. Chrobrego – do 03.09.2021 r.
Zamówienie w tym zakresie należy zrealizować w terminie do dnia 17.09.2021 r.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

DATA CAŁKOWITEGO ZAKOŃCZENIA **01/10/2021** (DD/MM/RRRR)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM - NIE DOTYCZY.

III.2) Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

A ponadto spełnić muszą wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

CENA _____ - 90 %
WARUNKI GWARANCJI _____ - 10 %

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentów oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do **11/05/2021** (dd/mm/rrrr)

Cena (wersja elektroniczna) **5,00 zł**

Udzielanie wyjaśnień przez Zamawiającego zgodnie z art. 38 ustawy o zamówieniach publicznych.

IV.3.2) Termin składania ofert

12/05/2021 (dd/mm/rrrr) Godzina 10⁰⁰ (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data **12/05/2021** (dd/mm/rrrr) Godzina **10¹⁵** (gg:mm)

Miejsce Siedziba Zamawiającego: Zakład Energetyki Ciepłej Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 48-231 Lubrza, ul. Zielona 1

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE TAK

V.2) DATA OGŁOSZENIA **27/04/2021 (dd/mm/rrrr)**

Arkadiusz Wytrwał

Stanisław Polasz

.....
(Podpis i pieczęć osoby sprawdzającej)
pod względem formalnym

.....
(Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej)