
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI NA TERENIE ZIELEŃCA PRZY CMENTARZU KOMU-
NALNYM W PRUDNIKU
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 2544/95, AR_5, Obręb Miasto Prudnik
INWESTOR : Gmina Prudnik
ADRES INWESTORA : Ul. Kościuszki 3, 46-200 Prudnik
BRANŻA : ZIELEŃ - NASADZENIA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Renata Rybarczyk - kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 21.01.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.01.2022

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
|-----|------------------|----|----|
| 1 | WYCINKI | 1 | 2 |
| 2 | DRZEWA | 3 | 4 |
| 3 | KRZEWY | 5 | 14 |
| 4 | ROBOTY DODATKOWE | 15 | 21 |

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------------|---|------|--------------|---------------|
| 1 | | WYCINKI | | | |
| 1 | STWiORB - d.1 ZIELEŃ | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 15 cm wraz z kosztem zagospodarowania mat. z wycinki 3,00 | szt | | |
| | | | szt | 3,00 | |
| | | | | RAZEM | 3,00 |
| 2 | STWiORB - d.1 ZIELEŃ | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm wraz z kosztem zagospodarowania mat. z wycinki 5,00 | szt | | |
| | | | szt | 5,00 | |
| | | | | RAZEM | 5,00 |
| 2 | | DRZEWA | | | |
| 3 | STWiORB - d.2 ZIELEŃ | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów;- Carpinus betulus 'Fastigiata' (grab pospolity) wraz z palikowaniem 4,00 | szt. | | |
| | | | szt. | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 4 | STWiORB - d.2 ZIELEŃ | Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych w okresie gwarancyjnym 4,00 | szt. | | |
| | | | szt. | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 3 | | KRZEWY | | | |
| 5 | STWiORB - d.3 ZIELEŃ | Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,40x0,40 m -Chamaecyparis pisifera 'Sungold' (cyprysik groszkowy) - C3 8,00 | szt. | | |
| | | | szt. | 8,00 | |
| | | | | RAZEM | 8,00 |
| 6 | STWiORB - d.3 ZIELEŃ | Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,40x0,40 m -Pinus mugo var. pumilio (sosna górską) - C3 14,00 | szt. | | |
| | | | szt. | 14,00 | |
| | | | | RAZEM | 14,00 |
| 7 | STWiORB - d.3 ZIELEŃ | Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,40x0,40 m -Taxus media 'Oliwka' (cis pośredni) - C3 4,00 | szt. | | |
| | | | szt. | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 8 | STWiORB - d.3 ZIELEŃ | Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych 8,00+14,00+4,00 | szt. | | |
| | | | szt. | 26,00 | |
| | | | | RAZEM | 26,00 |
| 9 | STWiORB - d.3 ZIELEŃ | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,40x0,40 m -Diervilla rivularis 'Troja Black' (zadrzewina nadbrzeżna) -C3 16,00 | szt. | | |
| | | | szt. | 16,00 | |
| | | | | RAZEM | 16,00 |
| 10 | STWiORB - d.3 ZIELEŃ | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,40x0,40 m -Hydrangea paniculata 'Phantom'(hortensja bukietowa) -C3 9,00 | szt. | | |
| | | | szt. | 9,00 | |
| | | | | RAZEM | 9,00 |
| 11 | STWiORB - d.3 ZIELEŃ | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,40x0,40 m -Hydrangea paniculata "Polar Bear" (hortensja bukietowa) -C3 18,00 | szt. | | |
| | | | szt. | 18,00 | |
| | | | | RAZEM | 18,00 |
| 12 | STWiORB - d.3 ZIELEŃ | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,40x0,40 m -Philadelphus coronarius 'Erectus' (jaśminowiec wonny) -C3 27,00 | szt. | | |
| | | | szt. | 27,00 | |
| | | | | RAZEM | 27,00 |
| 13 | STWiORB - d.3 ZIELEŃ | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,30x0,30 m -Rosa 'The Fairy'(róża) -C3 140,00 | szt. | | |
| | | | szt. | 140,00 | |
| | | | | RAZEM | 140,00 |
| 14 | STWiORB - d.3 ZIELEŃ | Pielęgnacja krzewów liściastych w okresie gwarancyjnym 16,00+9,00+18,00+27,00+140,00 | szt. | | |
| | | | szt. | 210,00 | |
| | | | | RAZEM | 210,00 |
| 4 | | ROBOTY DODATKOWE | | | |

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 15 | STWiORB - d.4 ZIELEŃ | Wykonanie ogrodzenia ochronnego | mb | | |
| | | 160 | mb | 160,00 | |
| | | | | RAZEM | 160,00 |
| 16 | STWiORB - d.4 ZIELEŃ | Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie | szt. | | |
| | | 1,00 | szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 17 | STWiORB - d.4 ZIELEŃ | Ściółkowanie terenu pod wykoanie rabat gr. 5 cm | m ² | | |
| | | 185,00 | m ² | 185,00 | |
| | | | | RAZEM | 185,00 |
| 18 | STWiORB - d.4 ZIELEŃ | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przetrzaniem na terenie płaskim wraz z kosztem pozyskania humusu 100,00*0,20 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 20,00 | |
| | | | | RAZEM | 20,00 |
| 19 | STWiORB - d.4 ZIELEŃ | Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem | m ² | | |
| | | 100,00 | m ² | 100,00 | |
| | | | | RAZEM | 100,00 |
| 20 | STWiORB - d.4 ZIELEŃ | Regeneracja trawników | m ² | | |
| | | 70,00 | m ² | 70,00 | |
| | | | | RAZEM | 70,00 |
| 21 | STWiORB - d.4 ZIELEŃ | Pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym | m ² | | |
| | | 100,00+70,00 | m ² | 170,00 | |
| | | | | RAZEM | 170,00 |