

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA PRUDNIK 48-200 PRUDNIK
UL. KOŚCIUSZKI 3

NAZWA ZADANIA:

I - Remonty częściowe dróg gminnych
II - Remont nawierzchni drogi gminnej w Mieszkowicach
III - Modernizacja drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Prudniku

RODZAJ ROBÓT:

REMONTY CZĘŚTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH
CPV 45233142-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG

ADRES INWESTYCJI:

TEREN GMINY PRUDNIK

Opracował:

Andrzej Ziola

Prudnik dn. 15.02.2022r

INSPEKTOR

do nadzoru nad
wykonaniem

Andrzej Ziola

NACZELNIK WYDZIAŁU

inż. Aleksander Gacek

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I - Remonty cząstkowe dróg gminnych			
1	KNNR 6 1108-d.1 02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	m ²		
	analogia	Ubytki do 5m2			
		350	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
2	KNNR 6 1108-d.1 02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	m ²		
	analogia	Ubytki od 5m2 do 50m2			
		436	m ²	436,000	
				RAZEM	436,000
3	KNNR 6 1108-d.1 02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	m ²		
	analogia	Ubytki powyżej 50m2			
		431	m ²	431,000	
				RAZEM	431,000
2		II - Remont nawierzchni drogi gminnej w Mieszkowicach			
4	KNNR 6 1108-d.2 02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	m ²		
	analogia	Ubytki do 5m2			
		98	m ²	98,000	
				RAZEM	98,000
5	KNNR 6 1108-d.2 02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	m ²		
	analogia	Ubytki od 5m2 do 50m2			
		26	m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
3		III - Modernizacja drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Prudniku			
6	KNR AT-03 d.3 0102-03/04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja 204*[(6,0+6,05)/2]	m ²		
			m ²	1 229,10 0	
				RAZEM	1 229,100
7	KNR 4-01 0108-d.3 08	Wywóz frezowiny asfaltowej samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 Wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiajacego	m ³		
	analogia	1229,0*0,08	m ³	98,320	
				RAZEM	98,320
8	KNR AT-03 d.3 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Krotność = 2 1229,1	m ²		
			m ²	1 229,10 0	
				RAZEM	1 229,100
9	KNR 2-31 0310-d.3 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1229,1	m ²		
			m ²	1 229,10 0	
				RAZEM	1 229,100
10	KNR 2-31 0310-d.3 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1229,1	m ²		
			m ²	1 229,10 0	
				RAZEM	1 229,100
11	KNR 2-31 0310-d.3 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 1229,1	m ²		
			m ²	1 229,10 0	
				RAZEM	1 229,100
12	KNR 2-31 1406-d.3 03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-31 1406-	Regulacja skrzynek zasuw wodociągowych	szt.		
d.3	04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR 2-31 0702-	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.3	02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 2-31 0703-	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,	szt.		
d.3	01	ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000