

ZAMAWIAJĄCY:**GMINA PRUDNIK 48-200 PRUDNIK****UL. KOŚCIUSZKI 3****NAZWA ZADANIA:****MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W ŁĄCE PRUDNICKIEJ****ZESTAWIENIE ROBÓT DO WYKONANIA:**

1. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia wraz z utylizacją.
2. Wycinka krzaków gęstych.
3. Wykonanie warstwy wyrównawczej z kamienia gr. ok 7cm pod nawierzchnię poliuretanową.
4. Wykonanie warstwy wyrównawczej z warstwy stabilizującej typ ET z mieszanki stabilizującej, żwirku i granulatu gumowego.
5. Montaż ogrodzenia z paneli stalowych wraz z podwaliną betonową.
6. Montaż 2 zestawów do koszykówki wraz z wykonaniem fundamentów (Kompletne zestawy do koszykówki dostarcza Zamawiający)
7. Montaż 2 bramek do piłki ręcznej wraz z wykonaniem fundamentów betonowych (Kompletne bramki do piłki ręcznej dostarcza Zamawiający)
8. Montaż zestawu do siatkówki wraz z wykonaniem fundamentów betonowych (Kompletny zestaw do siatkówki dostarcza Zamawiający)
9. Wykonanie elementu skoku w dal wraz z zamontowaniem deski do skoku w dal i wykonaniem fundamentu betonowego (Deska do skoku w dal dostarcza Zamawiający)
10. Montaż 2 kompletów piłkochwyków sznurkowych (siatkowych) wraz z wykonaniem fundamentów (Kompletny zestaw piłkochwyków dostarcza Zamawiający)
11. Montaż 2 kompletów piłkochwyków panelowo – sznurkowych wraz z wykonaniem fundamentów – dół paneli ogrodzeniowych, góra siatki piłkochwytu. (Kompletny zestaw piłkochwyków oraz paneli ogrodzeniowych wraz z podwaliną betonową dostarcza Zamawiający).
12. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym wraz z malowaniem linii do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej.
13. Wyrównanie terenów zielonych wokół boiska i wykonanie trawnika.
14. Montaż ławek i koszy na śmieci.